



REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA SUHAREKË

REPUBLIKA E KOSOVES - KOMUNA E SUHAREKË REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
MARRE NE DOREZIM PRIMJENO - RECEIVED			
Nësia org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Braj Number	Shtesa Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
01	351	17454	2

KOMUNA SUHAREKË, të cilën e përfaqëson Mustafë Buzhala, i zyrës së Prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar Zyrtar me Aktvendim ZKA¹ dhe në PMK (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

BAJRAM HA.GASHI B.I., me seli ne Suharekë me NUI 811038498 të cilën e përfaqëson Bajram Gashi (ne vazhdim) Operatori Ekonomik ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për punët e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontrates
Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsit
Nr i prokurimit 624-19-8279-5-2-1/-624-19-102-521

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lëndë e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit **Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsit, sipas** specifikimeve teknike te dosjes se tenderit. Kjo kontratë eshte lidhur në bazë të marrëveshjes nr.2835, datë 10.09.2020 në mes të Komunës Suharekë dhe KRU Hidroregjinonit Jugor Sh.A., dhe Vendimit te ZKA-së 01-NR.016-17142 datë 30.04.2020.
- 1.2 Punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës së përcaktuar nga njësia e kërkesës, me se largu brenda 30 ditë kalendarike dhe sipas dinamikës se përcaktuar nga menaxheri i projektit ne PMK.
- 1.2 Operatori ekonomik para nënshkrimit te kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës per nje periudhe prej: 90 ditësh.
- 1.3 E.O është i obliguar te bashkëpunoj me menagjerin e kontratës te Autoritetit Kontraktues dhe zyren e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 50.202,94€ (Pesedhjet mije e dyqind e dy euro e nentedhjet e kater cente
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.
- 2.4 Autoriteti Kontraktues ne bazë të marrëveshjes me KRU Hidroregjinonit Jugor Sh.A, do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave te dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi dhe menaxheri i kontratës, në llogarinë bankare të OE.

¹ ZAK – Zyrtari Kryesor Administrative

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin e mbikëqyrësit dhe menaxherit të projektit dhe raportin e pranimi teknik nga komisioni përkatës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


4.5 Numri kontaktues i OE është **049-356-164**

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Mustafë Buzhala
Pozita:	Shef i zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	08.05.2020
Vula	vv



Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Bajram Gashi
Pozita:	Përfaqësues
Nënshkrimi	
Data:	08.05.2020
Vula	vv



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	TITULLI I KONTTATËS Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsit Nr i prokurimit 624-19-8279-5-2-1/-624-19-102-521
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 60 dite
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve,

		Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 3 dite pas nënshkrimit të kontratës, nëse nuk specifikohet ndryshe në PKM.
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 30 ditë kalendarike dhe nëse palet pajtohen mundet ta rregullojnë dinamikën me PMK.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet në vendpunishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: Menaxheri i caktuar me vendim të ZKA nga DSHPE
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagesë paraprake

Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës (me sigurim ekzekutimi). 28.1 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. 28.2. Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.
Vërtetimet e pagesë	28	
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë pas pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Për:	ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË
Nga:	NNP“BG- ING”, SUHAREKË
Lënda:	DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE
Datë:	08.05.2020

I/e nderuar,

Kjo deklaratë bëhet në pajtim me Kontratën:

TITULLI I KONTTATËS
Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsit
Nr i prokurimit 624-19-8279-5-2-1/-62419102521

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontratës së lartcekur.

Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimit teknik ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t’i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t’i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit: BAJRAM GASHI Nënshkrimi B. Gashi


DATA: 08.05.2020




Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PARAMASA PER REZERVUARIT ME V = 200 m³ , Reqan - Suharekë

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1	Punët Përgatitore				
1.1.	Pregatitja, hulumtimi dhe pastrimi i terenit.	m²	200.00	6.00	1,200.00
1.2.	Shenjëzimi i vendit të rezervuarit	m²	165.00	6.00	990.00
				Gjithsejt:	2,190.00
2	Punët e dheut				
2.1.	Gërmimi i dheut kateg. III dhe IV me makinë në gërmim të gjere.	m³	312.00	6.00	1,872.00
2.2	drenazhes.	m³	28.00	6.00	168.00
2.3	Shtirja dhe ndjeshja e zhavorit natyrore t=15 cm nën themele.	m³	13.00	10.00	130.00
2.4.	Mbushja dhe ngjeshja e dheut të kat. III dhe IV rreth mureve.	m³	30.00	1.00	30.00
2.5	Shtirja e zhavorit fr.-4 dhe fr.-3 mbi tubat e drenazhes h=40 cm	m³	8.00	10.00	80.00
2.6	Transportimi i dheut të kat. III nda deponia, shtirja dhe ngjeshja e dheut rreth dhe mbi rezervuar me punimin e shtresës mbrojtëse, bankinave, pjerrtesirave dhe rigolave.	m³	322.00	0.50	161.00
2.7	Mbulimi i kanaleve të drenazhes dhe tubave përcjellëse.	m³	25.00	2.00	50.00
2.8	Shtirja e rrës nën dhe mbi tubat e drenazhes dhe tubave të ujit.	m³	1.70	12.00	20.40
2.9	Mbjellja e barit mbi sipërfaqen e dheut rreth dhe mbi rezervuar.	m²	160.00	0.50	80.00
2.10	Transportimi i dheut të tepërt në deponi.	m³	392.00	0.50	196.00
2.11	Gërmimi i dheut të kat. IV të kanaleve për vendosjen e tubave të ujit.	m³	50.00	5.00	250.00
2.12	Vendosja e tubave të drenazhes Ø100, detali sipas projektit	m'	43.00	5.00	215.00
				Gjithsejt:	3,252.40
3	Punët e betonit dhe betonarmese				
a	Betoni i ngjeshur				
3.1 a	Betonimi i tampon mbështetës t=10 cm				
3.2 a	a) t=10cm	m³	7.30	60.00	438.00
3.3 a	b) t=5cm	m³	3.00	60.00	180.00
3.4 a	c) t=3cm	m³	2.20	60.00	132.00
3.5 a	Betonimi i kanaleve të drenazhes me beton të ngjeshur MB-15	m³	3.00	60.00	180.00
b	BETONARME				
3.1 b	Betonimi i pllakës së kulmit t=12cm në pahi	m²	8.00	25.00	200.00
3.2 b	Betonimi i kurores mbi pllakë me betonarme MB-25 në pahi	m²	0.22	180.00	39.60
3.3 b	Betonimi i mureve t=20 të komorës së thatë me betonarme MB-30 (rezistent ndaj ujit).	m³	6.70	180.00	1,206.00
3.4 b	Betonimi i pllakave masive t=15 cm MB-20 në pahi.	m²	3.90	25.00	97.50
3.5 b	Betonimi i themeleve dhe trajve mbi themele me betonarme MB-25 në pahi.	m³	1.80	180.00	324.00
3.6 b	Betonimi i pusëtës së drenazhes me betonarme MB-20 në pahi, dim:100x100x280cm.	copë	1.00	180.00	180.00
c	Betonarme hidroteknike				
3.1 c	Betonimi i pllakës së themelet rrethore, shputës së shtyllës dhe shputës së cilindrit të unazës së rezervuarit me MB-30.	m³	25.40	180.00	4,572.00
3.2 c	Betonimi i murit cilindrik të rezervuarit t=20 cm me betonarme MB-30 në pahi.	m³	21.60	180.00	3,888.00
3.3 c	Betonimi i pllakës së epërme të rezervuarit t=15 cm me betonarme MB-30 në pahi.	m³	83.33	25.00	2,083.25
3.4 c	Betonimi i shtyllës rrethore Ø40 cm me betonarme MB-30 në pahi.	m³	1.30	180.00	234.00
				Gjithsejt:	13,754.35
4	Punët e armaturës				
4.1	Punimi dhe montimi i armaturës prej të ndryshme	kg.	7,855.00	0.90	7,069.50
				Gjithsejt:	7,069.50
5	Punët e izolimit				
a	Hidroizolimi i pllakës së dyshemese				
5.1 a	Vendosja e PVC-fijes (mbrojtja nga deper. Ujit)	m²	103.00	3.00	309.00
b	Hidroizolimi i cilindrit të rezervuarit.				
5.2 b	Lyerja e mureve me bitulit dhe saldimi i "kondorit" - 4 me butan gas. Mbrojtja e hidroizolimit me "fondalin".	m²	155.20	7.00	1,086.40
5.3 b	Punimi i hidroizolimit me llaq "SIKA" t=3cm nga ana e brendshme e komorës.	m²	106.20	6.00	637.20
c	Hidroizolimi i pllakës së epërme të rezervuarit				



3.1	Sigurimi dhe montimi i armaturës së nevojshme për ndërtimin e rezervuarit. Çeliku për armaturë është përvetësuar që të jetë B 500 B me kufirin e rrjedhjes: fyk=500 N/mm2	kg.	4,700.00	0.90	4,230.00
		Gjithsejt:			4,230.00
4	Punët betonike				
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C-30/37, sipas SN EN 206-1: Dmax 32; CI 0.10; C3 ose ekuivalent ose i aprovuar nga inxhinieri për komplet rezervarin dhe pjesen e kontrollit. Në cmim të llogaritet edhe vendosja dhe demontimi i pahive si dhe mirembajtja e betonit deri në arrijtjen e markes së kerkuar. Në cmim të kalkulohet edhe sigurimi dhe vendosja e pahive të nevojshme për ndërtimin e rezervuarit.	m³	57.60	108.00	6,220.80
4.2	Sigurimi dhe vendosja e betonit për rrafshim dhe mbrojtje të hidroizollimit.	m³	16.00	25.00	400.00
		Gjithsejt:			6,620.80
5	Punët e drynarisë				
5.1	Furnizimi transporti si dhe vurma në veper e shtyllave metalike dim:60x40x3mm h=2.4m sipas detaleve në projekt. Në qmim të kalkulohet gropimi, bazamenti me beton C-25/30 Dim:30/30/80cm edhe procesi i zinkimit ku duhet të kryhet në uzina që janë të licencuara për këtë lloj pune.	copë	28.00	5.00	140.00
5.2	Furnizimi transporti si dhe montimi i rrjetës metalike të zinguar 50x50x3mm dhe h=1.9m.	m'	65.00	4.00	260.00
5.3	Furnizimi transporti si dhe montimi i telit gjembor i zinguar për perforimin e rrjetës metalike. Ky tel shkon 5 fije për secin gjatë dhe dy në form të shkronjës X prej shtyllës në shtyll.	m'	65.00	1.00	65.00
5.4	Furnizimi transporti si dhe montimi i telit të zinguar për orues	m'	130.00	1.00	130.00
5.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e derës metalike e zinguar 5x5 cm, b/h=1.00/2.0	copë	2.00	80.00	160.00
5.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e derës metalike e zinguar në shtepizën e impianteve të rezervuarit, b/h=1.00/220	copë	1.00	80.00	80.00
5.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dritareve metalike me mbrojtje nga rrjeta e metalit b/h=80/80 cm	copë	2.00	50.00	100.00
5.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkallës mobile metalike e ngjyrosur me mbrojtje antikorrodive h=6.5 m	copë	1.00	80.00	80.00
		Gjithsejt:			1,015.00
6	Punët izoluese				
6.1	Izolimi i rezervuarit me kondor t=3.0 cm.	m²	450.00	3.00	1,350.00
6.2	Mbrojtja e izolimit me foli PVC-së.	m²	190.00	1.00	190.00
6.3	Lyerja e mureve të mbrendshme dhe dyshemesë me material joulëshues.	m²	275.00	3.00	825.00
		Gjithsejt:			2,365.00
7	Punët montuese				
7.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të drenazhës Ø110 mm prej materialit të PVC-së.	m'	40.00	3.00	120.00
7.2	Sigurimi dhe montimi i gypave për zbrazje Ø 125 mm prej materialit të PVC-së.	m'	15.00	4.00	60.00
7.3	Sigurimi dhe montimi i kokës ventiluese Ø-110.	copë	2.00	10.00	20.00
7.4	Sigurimi dhe montimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale.	m'	40.00	5.00	200.00
7.5	Sigurimi dhe montimi i pjesëve fazonike:				
7.6	Kopë thithëse DN -100mm	copë	1.00	8.00	8.00
7.7	FF - lidhëse DN -100 /800 mm	copë	2.00	80.00	160.00
7.8	FF - lidhëse DN -100 /1000 mm	copë	1.00	50.00	50.00
7.9	FF - lidhëse DN -100 /500 mm	copë	3.00	5.00	15.00
7.10	FF - lidhëse DN -80/700 mm	copë	4.00	50.00	200.00
7.11	FF - lidhëse DN -80 /800 mm	copë	2.00	8.00	16.00
7.12	FF - lidhëse DN -80 /500 mm	copë	2.00	10.00	20.00
7.13	Valvulë DN -100 mm	copë	1.00	10.00	10.00
7.14	Valvulë DN -80 mm	copë	2.00	10.00	20.00
7.15	Adapter flanshë Ø -110 mm	copë	5.00	5.00	25.00
7.16	Adapter flanshë Ø -90 mm	copë	4.00	5.00	20.00
7.17	Adapter flanshë Ø -110mm	copë	2.00	20.00	40.00
7.18	Kthesë (Q) DN -100 mm	copë	3.00	50.00	150.00
7.19	Kthesë (Q) DN -80 mm	copë	4.00	20.00	80.00
7.20	Elektro-mufë Ø-110mm	copë	7.00	5.00	35.00
7.21	Elektro-mufë Ø-90 mm	copë	6.00	10.00	60.00
7.22	FFR DN -200/100 mm (ose hinkë)	copë	1.00	50.00	50.00
7.23	Kompenzator dilatimi DN -110 mm (gome)	copë	4.00	8.00	32.00
7.24	Kompenzator dilatimi DN -80mm (gome)	copë	2.00	6.00	12.00
7.25	Blind DN -100 mm	copë	2.00	7.00	14.00



5.4 c	Punimi i hidroizolimit me lyerje të ftohët me bitullit dhe me "kondor"-4 i salduar me butan gas. Vendosija e foljes "tefond".	m²	62.00	7.00	434.00
d	Hidroizolimi i kulmit të komorës së thatë.				
5.5 d	Punimi i hidroizolimit të kulmit me lyerje të ftohët me bitullit dhe me "kondor"-4 i salduar me butan gas.	m²	10.00	7.00	70.00
				Gjithsejt:	2,536.60
6	Punët axhustatore				
6.1	Punimi dhe montimi i derës metalike e punuar me profile "kumanovike" dhe lamarine t=1mm, dhe të lyhet me mjete kundër korozionit dhe ngjyrë të yndyrshme.	copë	1.00	150.00	150.00
6.2	Punimi dhe montimi i zgavrës për ventilim me tubat e çelikut Ø100 me mbrojtëse dhe vendosja në pllakën e epërme.	copë	1.00	150.00	150.00
6.3	Punimi dhe montimi i shkallëve metalike e punuar me armaturë Ø20 mm dhe punimi i mbrojtësit metalik.	copë	1.00	150.00	150.00
6.4	Punimi dhe montimi i shkallëve statike të punuara me armaturë Ø20 mm.	copë	9.00	20.00	180.00
				Gjithsejt:	630.00
7	Punët e ndryshme				
7.1	Mveshja e kunorës me lamarinë të zinkuar t=0.55mm gj zh 50 cm.	m'	10.00	8.00	80.00
7.2	Punimi dhe vendosja e "shoder llajsnës" nën izolim dhe lidhja me olluk nga lamarina e zinkuar gj zh 40 cm.	copë	2.00	25.00	50.00
7.3	Ngjyrosja e derës dhe tubave në mbyllës me ngjyrë	m²	52.00	2.50	130.00
7.4	Vendosija e rabric rjetës për sigurimin e "holkerave"	m²	9.00	3.00	27.00
7.5	Punimi i "holkerave" me llaq qimentoje p=1:3 mbi rabric	m'	9.00	5.00	45.00
7.6	Montimi i rrethojës rreth rezervuarit - mbrojtje e ngushtë e rezervuarit me:	m'	50.00	3.00	150.00
7.7	Betonimi i kokës lëshuese dhe fiksimi i ankerave fasonike në brendësi të komorës së thatë në rezervuar.	m³	1.80	85.00	153.00
				Gjithsejt:	635.00
8	Stacioni i pompave				
8.1	Stacioni i pompave (komplet)	copë	1.00	110.00	110.00
				Gjithsejt:	110.00

Rekapitulimi 1				
1	Punët Përgatitore			2,190.00
2	Punët e dheut			3,252.40
3	Punët e betonit dhe betonarmese			13,754.35
4	Punët e armaturës			7,069.50
5	Punët e izolimit			2,536.60
6	Punët axhustatore			630.00
7	Punët e ndryshme			635.00
8	Stacioni i pompave (komplet)			110.00
			TOTALI	30,177.85

PARAMASA PER REZERVUARIT ME V = 50 m³ , Papaz - Suharekë

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1	Punët Përgatitore				
1.1.	Pregatitja ,hulumtimi dhe pastrimi i terenit.	m²	200.00	6.00	1,200.00
1.2.	Shenjëzimi i vendit të rezervuarit	m²	165.00	6.00	990.00
				Gjithsejt:	2,190.00
2	Punët tokësore				
	Gërmimi i dheut kateg. III dhe IV me makinë dhe dorë, si dhe mbrojtja e gropës nga shembja.	m³	150.00	6.00	900.00
2.1.					
2.2	Sigurimi dhe vendosja e zhavorit nën themele dhe dysherme,t=10cm.	m³	6.00	6.00	36.00
2.3	Sigurimi dhe vendosja e zhavorit për drenazhim.	m³	35.00	6.00	210.00
2.4.	Mbulimi i rezervuarit me dheun e gërmuar duke e ngjeshur atë në shtresa.	m³	100.00	1.00	100.00
				Gjithsejt:	1,246.00
3	Punët armuese				



7.26	Mbyllës jokthyes bretkos PVC Ø -100 mm	copë	1.00	5.00	5.00
7.27	Gyp PE-100, Ø -110 mm	m'	15.00	4.00	60.00
7.28	Gyp PE-100, Ø -90 mm	m'	15.00	5.00	75.00
7.29	Kapak metalik per pusët 66kg	copë	1.00	50.00	50.00
8	Punët tjera				1,607.00
8.1	Testimi dhe Dezinfektimi i rezervuarit dhe fazonerise lidhese	copë	1.00	5.00	5.00
8.2	Shqyrtimi i rezervuarit dhe fazonerise lidhese	copë	1.00	5.00	5.00
8.3	Sjellja e terenit ne gjendjen e meparshme	copë	1.00	5.00	5.00
				Gjithsejt:	15.00
9	Instalimi i gypit furnizues				
9.1	Matjet gjeodezike te trases	m'	380	0.10	38.00
9.2	Pergatitja, vzhgimi i terrenit etj.	m'	380	0.10	38.00
				Gjithsejt:	76.00
10	Punimet e dheut				
10.1	Germimi i dheut per kategori te III DHE IV me makineri dhe me dore gjeresia b=0.80m, thellesia mesatarisht appr.=1.20m				
10.2	Me makineri 80%	m³	291.84	0.5	145.92
10.3	Me dore 20%	m³	72.96	0.5	36.48
10.4	Furnizimi dhe vendosja e reres,perfundi,siper dhe anash tubacionit me planifikim dhe ngjeshje	m³	45.6	2	91.20
10.5	Mbulimi i kanalit me zhavor me 20-30cm duke e ngjeshur.	m³	319.2	0.2	63.84
10.6	Kthimi i dheut ne kanal me ngjeshje	m³	474.24	0.2	94.85
10.7	Furnizimi dhe montimi i gypit Gyp PE-100, Ø -90 mm PN 16 bar	m'	380	0.50	190.00
10.8	Punet testuese dhe dezinfektimi i gypit	m'	380	0.1	38.00
				Gjithsejt:	660.29

Rekapitulimi 2		
1	Punët Përgatitore	2,190.00
2	Punët tokësore	1,246.00
3	Punët armuese	4,230.00
4	Punët betonike	6,620.80
5	Punët e drynarisë	1,015.00
6	Punët izoluese	2,365.00
7	Punët montuese	1,607.00
8	Punët tjera	15.00
9	Instalimi i gypit furnizues	76.00
10	Punimet e dheut	660.29
	TOTALI	20,025.09

REKAPITULLIMI	
REKAPITULLIMI 1	30,177.85
REKAPITULLIMI 2	20,025.09
REKAPITULLIMI 1 DHE 2	50,202.94

DORËZUAR NGA:

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANJES	INNOVAT - 196
ADRESA E PLOTE	LUBRANE - SHARRKE
PËRFQESUAR NGA:	
EMRI	BHARDH GASHI
POZITA	APLSTOR
NENSHKRIMI	B. Gashi
DATA	11.01.2019
VULA	

