


Nr i prokurimit:624-20-1520-5-2-1/624-20-024-521 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Qadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve lokale Pranvera , Dajti në Tërrnje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA SUHAREKË

29.06.2020

REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKË REPUBLIKA KOSOVA - OPŠTINA SUHAREKA REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
MARRE NE DOREZIM PRILJENO RECEIVED			
Nësi org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Broj Number	Shtesa Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
01	351	26194	7

KOMUNA SUHAREKË,të cilën e përfaqëson MustafëBuzhala, zyrtari zyrës së Prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar me Aktvendim nga ZKA ne PMK ¹ (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

dhe

"FLORI " SH.P.K., Suharekë, me NUI: 810637134 të cilën e përfaqëson Bujar Binaku (ne vazhdim "Operatori Ekonomik"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Titullin i kontrates:

Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Qadraku ,Ramadan Bajrami,Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndertimi i rrugeve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim

Nr i prokurimit:624-20-1520-5-2-1&624-20-024-521

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lëndë e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:" Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Qadraku ,Ramadan Bajrami,Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndertimi i rrugeve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim ",specifikimeve teknike te dosjes se tenderit.
- 1.2 Punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës së përcaktuar nga njësia e kërkesës, me se largu brenda 90ditë pune dhe sipas dinamikës se përcaktuar nga menaxheri i projektit ne PMK.
- 1.3 Operatori ekonomik para nënshkrimit te kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës per nje periudhe prej:120 ditë.
- 1.4 E.O është i obliguar te bashkëpunoj me menagjerin e kontratës te Autoritetit Kontraktues dhe zyren e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë:69.222,00€(gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e njëzetë e dy euro).
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.
- 2.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave te dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi dhe menaxheri i kontratës, në llogarinë bankare të OE.

¹PMK PlaniMenaxhimitteKontrates

Nr i prokurimit: 624-20-1520-5-2-1/624-20-024-521 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Oadraku , Ramadan Bairami, Isuf Oerimi , Luma Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnë. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnë-vazhdim

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin përfundimtar të nënshkruar nga mbikëqyrësit dhe menaxherit të projektit.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5 Numri kontaktues i OE është : 049130924 & 049 800069

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Mustafë Buzhala
Pozita:	Zyrtar i zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29/06/2020

Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Bujar Binaku
Pozita:	Përfaqësues
Nënshkrimi:	
Data:	29/06/2020

²Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Nr i prokurimit:624-20-1520-5-2-1/624-20-024-521 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Qadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Qadraku ,Ramadan Bajrami,Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim Nr i prokurimit: 624-20-1520-5-2-1&624-20-024-521
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës se kontratës me vlefshmëri prej 4muaj.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 3 dite pas nenshkrimit te kontrates, nese nuk specifikohet

Nr i prokurimit:624-20-1520-5-2-1/624-20-024-521 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Oadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Oerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnaje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnaje-vazhdim

		<i>ndryshe ne PKM.</i>
Përfundimi i punëve	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë pune, ndersa me PMK munde te shkurtohet ky afat nese palet pajtohen.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: Menaxheri i caktuar me vendim te ZKA nga DSHPE
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës (me sigurim ekzekutimi).
Vërtetimet e pagesë	28	28.1 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. 28.2. Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë pas pranimit te kryerjes përfundimtare te punëve te nenshkruara nga mbilëqyersi dhe menagjeri i kontrtes.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Nr i prokurimit:624-20-1520-5-2-1/624-20-024-521 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Qadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim

Për:	ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË
Nga:	FLORI sh.p.k. me seli në Suharekë
Lënda:	DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE
Datë:	29/06/2020

I/e nderuar,

Kjo deklaratë bëhet në pajtim me Kontratën:

Titulli i kontratës:

Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë Pusi i atit , Sherif Qadraku ,Ramadan Bajrami,Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gelanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrnje. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim

Nr i prokurimit: 624-20-1520-5-2-1&624-20-024-521

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontratës së lartcekur. Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimi teknik ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimi teknik dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t’i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t’i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit: Zaim Buda Nënshkrimi 

DATA: 29/06/2020



(Gelance, Leshan, Tërrnje, Varrezat Terrnje)

1. Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë "Pusi i atit", "Sherif Qadraku", "Ramadan Bajrami, "Isuf Qerimi", "Luma", "Osumi" ,segment i rrugës "Gani Kukaj", në Gelanc.					
„Pusi i atit:					
I	Punët pregaditore	Njësia	sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Shenimi i trases së rrugës sipas projektit (piketimi i rrugës në teren)	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
			Gjithsejt=		400.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri në deponi legale.	m³	250.00	1.00 €	250.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	1000.00	1.00 €	1,000.00 €
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor që i plotëson kriteret për material mbushës (d= 50-150 mm) , në qmim të kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja në shtresë t=30 cm me vibrocilindër 12t. Deri në Ms-400 kg/cm²	m³	10.00	4.00 €	40.00 €
			Gjithsejt=		1,290.00 €
III	Mbistruktura e rrugës				
III 1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	100.00	3.00 €	300.00 €
III 2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	45.00	3.00 €	135.00 €
III 3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m.dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	10.00	1.00 €	10.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	400.00	2.00 €	800.00 €

III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m ²	940.00	4.00 €	3,760.00 €
			Gjithsejt:		5,005.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				400.00 €
II.	Punet e dheut				1,290.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				5,005.00 €
	Total „Pusi i atit“ :				6,695.00 €
	„Ramadan Bajrami“				
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m ¹	200.00	1.00 €	200.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m ¹	200.00	1.00 €	200.00 €
			Gjithesejt=		400.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m ³	250.00	1.00 €	250.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm ²	m ²	1000.00	1.00 €	1,000.00 €
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm ²	m ³	8.00	1.00 €	8.00 €
			Gjithesejt=		1,258.00 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm ²	m ³	110.00	3.00 €	330.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm ²	m ³	50.00	3.00 €	150.00 €



III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	10.00	1.00 €	10.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	400.00	2.00 €	800.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1060.00	4.00 €	4,240.00 €
			Gjithsejt:		5,530.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				400.00 €
II.	Punet e dheut				1,258.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				5,530.00 €
	Total „Ramadan Bajrami“:				7,188.00 €
	„Isuf Qerimi“				
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	170.00	1.00 €	170.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	170.00	1.00 €	170.00 €
			Gjithesejt=		340.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	212.50	1.00 €	212.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilinder vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	850.00	1.00 €	850.00 €
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	5.00 €	40.00 €
			Gjithesejt=		1,102.50 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	85.00	3.00 €	255.00 €

III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	42.50	3.00 €	127.50 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	8.50	1.00 €	8.50 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	340.00	2.00 €	680.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	765.00	4.00 €	3,060.00 €
			Gjithsejt:		4,131.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				340.00 €
II.	Punet e dheut				1,102.50 €
III.	Mbistruktura e rruges				4,131.00 €
	Total „Isuf Qerimi”:				5,573.50 €

	„Luma"				
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	80.00	1.00 €	80.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	80.00	1.00 €	80.00 €
			Gjithesejt=		160.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	110.00	1.00 €	110.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	440.00	1.00 €	440.00 €
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	5.00 €	40.00 €
			Gjithesejt=		590.00 €
III	Mbistruktura e rruges				

III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	40.00	3.00 €	120.00 €	✓
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	20.00	3.00 €	60.00 €	✓
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtirirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	4.00	3.00 €	12.00 €	✓
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	160.00	2.00 €	320.00 €	✓
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	360.00	4.00 €	1,440.00 €	✓
				Gjithsejt:	1,952.00 €	

RIKAPITULIM

I.	Punet pregaditore				160.00 €	
II.	Punet e dheut				590.00 €	
III.	Mbistruktura e rruges				1,952.00 €	
	Total „Luma“:				2,702.00 €	✓

„Osumi“

I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	120.00	1.00 €	120.00 €	✓
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	120.00	1.00 €	120.00 €	✓
				Gjithesejt=	240.00 €	✓
II.	Punet e dheut					
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	150.00	1.00 €	150.00 €	✓
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	600.00	1.00 €	600.00 €	✓
II.3	Furnizimi shtirirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	5.00 €	40.00 €	✓
				Gjithesejt=	790.00 €	

III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	60.00	3.00 €	180.00 € ✓
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	30.00	3.00 €	90.00 € ✓
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtirirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	6.00	3.00 €	18.00 € ✓
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	240.00	2.00 €	480.00 € ✓
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	540.00	4.00 €	2,160.00 € ✓
			Gjithsejt:		2,928.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				240.00 €
II.	Punet e dheut				790.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				2,928.00 €
	Total „Osumi“:				3,958.00 €

	„Halit Hetemi“				
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	80.00	1.00 €	80.00 € ✓
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	80.00	1.00 €	80.00 € ✓
			Gjithesejt=		160.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	100.00	1.00 €	100.00 € ✓
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilinder vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	400.00	1.00 €	400.00 € ✓



Handwritten signature and circular official stamp.

II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	1.00 €	8.00 €
			Gjithesejt=		508.00 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	40.00	3.00 €	120.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	20.00	3.00 €	60.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	4.00	3.00 €	12.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	160.00	2.00 €	320.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	360.00	4.00 €	1,440.00 €
			Gjithsejt:		1,952.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				160.00 €
II.	Punet e dheut				508.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				1,952.00 €
	Total „Halit Hetemi“:				2,620.00 €

Totali GELANCË	28,736.50 €
-----------------------	--------------------

3. Ndërtimi i rrugëve lokale: "Lazgush Paradeci", "Lekë Dukagjini" , në Leshan.					
„Lazgush Poradeci“					
I	Punët pregaditore	Njësia	sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Shenimi i trases së rrugës sipas projektit (piketimi i rrugës në terren)	m'	220.00	1.00 €	220.00 €
I.2	Pastrimi i terrenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	220.00	1.00 €	220.00 €
			Gjithsejt=		440.00 €

II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	275.00	1.00 €	275.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	1100.00	1.00 €	1,100.00 €
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor që i ploteson kriteret për material mbushës (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	10.00	5.00 €	50.00 €
			Gjithsejt=		1,425.00 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	110.00	3.00 €	330.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	49.50	3.00 €	148.50 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	11.00	1.00 €	11.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	440.00	2.00 €	880.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1034.00	4.00 €	4,136.00 €
			Gjithsejt:		5,505.50 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				440.00 €
II.	Punet e dheut				1,425.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				5,505.50 €
	Total „Lasgush Poradeci" :				7,370.50 €
„Lekë Dukagjini"					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	150.00	1.00 €	150.00 €
			Gjithsejt=		150.00 €
II.	Mbistruktura e rruges				

II.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	82.50	1.00 €	82.50 €	✓
II.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	75.00	1.00 €	75.00 €	✓
II.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	7.50	1.00 €	7.50 €	✓
II.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	300.00	2.00 €	600.00 €	✓
II.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	950.00	4.00 €	3,800.00 €	✓
			Gjithsejt:		4,565.00 €	

RIKAPITULIM

I.	Punet pregaditore				150.00 €	
II.	Mbistruktura e rruges				4,565.00 €	
	Total „Lekë Dukagjini“ :				4,715.00 €	✓

„Kaçaniku“

I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	230.00	1.00 €	230.00 €	✓
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	230.00	1.00 €	230.00 €	✓
			Gjithsejt=		460.00 €	✓
II.	Punet e dheut					
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	316.25	1.00 €	316.25 €	✓
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilinder vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	1265.00	1.00 €	1,265.00 €	✓
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	1.00 €	8.00 €	✓
			Gjithsejt=		1,589.25 €	

III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	126.50	3.00 €	379.50 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	57.50	3.00 €	172.50 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	11.50	1.00 €	11.50 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	460.00	2.00 €	920.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1219.00	4.00 €	4,876.00 €
			Gjithsejt:		6,359.50 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				460.00 €
II.	Punet e dheut				1,589.25 €
III.	Mbistruktura e rruges				6,359.50 €
	Total „Kaqaniku“:				8,408.75 €

	Totali LESHAN	20,494.25 €
--	----------------------	--------------------

4. Ndertimi i rrugeve Lokale: "Pranvera", "Dajti" në Tërrnje.					
„Dajti“					
I	Punët pregaditore	Njësia	sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
I.3	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
			Gjithsejt=		120.00 €
II. Punet e dheut					
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	75.00	1.00 €	75.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	300.00	1.00 €	300.00 €

II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	10.00	1.00 €	10.00 €
			Gjithesejt=		385.00 €
III Mbistruktura e rruges					
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	30.00	3.00 €	90.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	13.50	3.00 €	40.50 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	3.00	3.00 €	9.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m³	120.00	2.00 €	240.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	282.00	4.00 €	1,128.00 €
			Gjithsejt:		1,507.50 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				120.00 €
II.	Punet e dheut				385.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				1,507.50 €
	Total „Dajti“ :				2,012.50 €
„Gongje Bojagjiu“					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
			Gjithesejt=		200.00 €
II. Mbistruktura e rruges					
II.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	110.00	3.00 €	330.00 €

II.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	100.00	3.00 €	300.00 €	✓
II.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	10.00	3.00 €	30.00 €	✓
II.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	400.00	2.00 €	800.00 €	✓
II.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1200.00	4.00 €	4,800.00 €	✓
					6,260.00 €	
RIKAPITULIM						
I.	Punet pregaditore				200.00 €	✓
II.	Mbistruktura e rruges				6,260.00 €	✓
	Total „Gongje Bojagjiu“ :				6,460.00 €	
„25 Maji“						
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	60.00	1.00 €	60.00 €	✓
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €	✓
			Gjithesejt=		120.00 €	✓
II.	Punet e dheut					✓
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	82.50	1.00 €	82.50 €	✓
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilinder vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	330.00	1.00 €	330.00 €	✓
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	1.00 €	8.00 €	✓
			Gjithesejt=		420.50 €	✓
III	Mbistruktura e rruges					

III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	33.00	3.00 €	99.00 €	✓
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	15.00	3.00 €	45.00 €	✓
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	3.00	1.00 €	3.00 €	✓
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m³	120.00	2.00 €	240.00 €	✓
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	318.00	4.00 €	1,272.00 €	✓
			Gjithsejt:		1,659.00 €	✓
RIKAPITULIM						
I.	Punet pregaditore				120.00 €	
II.	Punet e dheut				420.50 €	
III.	Mbistruktura e rruges				1,659.00 €	
	Total „25 Maji“:				2,199.50 €	✓

Totali TERRNJE	10,672.00 €	✓
-----------------------	--------------------	---

5. Rregullimi i rrethojave te varrezave në Tërrnje-vazhdim		
PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PROJEKTIN: RREGULLIMI I VARREZAVE NE FSHATIN TERRNJE		

r. Po	Pershkrimi	njesia	sasia	çmimi	shuma
-------	------------	--------	-------	-------	-------

I	PUNET PERGATITORE, DHEUT DHE ZHAVORRIT				
1.1	Pastrimi i terenit ku zhvillohen punimet - trasesë para fillimit të punimeve dhe pas perfundimit te tyre, nga shkurret dhe pengesave tjera që pengojnë zhvillimin e punimeve.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
1.2	Germimi i dheut te kategorise III dhe IV per punimin e themeleve te vequara hapja e themeleve te behet me dimensione 60*60 cm si dhe rrafshimi i terenit ne pjeset ku ka nevojë.	m³	21.60	1.00 €	21.60 €

1.3	Furnizimi me zhavor fraksion 0-31.5 mm për nivelizimin e fundit të themelit me trashësi t=10 cm	m³	3.60	5.00 €	18.00 €
Gjithsej I					99.60

II PUNET E BETONIT					
2.1	Furnizimi, betonimi dhe punimi i themeleve të veçuara nga betoni C-25/30 për themelet e murit mbrojtës me dimensione (50*50 cm) në llogari të kalkulohet edhe armimi me të gjitha punët përcjellëse deri në finalizim.	m³	15.00	60.00 €	900.00 €
2.2	Furnizimi, betonimi dhe punimi i murit mbrojtës nga betoni C-25/30 me dimensione (0.7*0.4*60 m) në llogari të kalkulohet edhe armimi me të gjitha punët përcjellëse deri në finalizim.	m³	16.80	60.00 €	1,008.00 €
2.3	Furnizimi, betonimi dhe punimi i shkalleve nga betoni C-25/30 në llogari të kalkulohet edhe armimi me të gjitha punët përcjellëse deri në finalizim	m³	4	60.26 €	241.04 €
Gjithsej II					2,149.04

III Punet e Gjellbrimit					
3.1	Mbjellja e drunjeve dekorativ: Bli me lartësi 4 metra si dhe diametër 6 cm	cope	10.00	10.00 €	100.00 €
Gjithsej III					100.00

REKAPITULIMI I

I	PUNET PERGATITORE, DHEUT DHE ZHAVORRIT				99.60
II	PUNET E BETONIT				2,149.04
III	PUNET E GJELBRIMIT				100.00
TOTALI ME TVSH					2,348.64

Ndertimi i Murit të varrezave në fshatin Tërrnje					
A MURI RRETHUES					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi €	Çmimi total €
1.00 PASTRIMI I TERENIT					
1.10	Pastrimi i terenit ku zhvillohen punimet - trasesë para fillimit të punimeve dhe pas përfundimit të tyre, nga shkurret dhe pengesave tjera që pengojn zhvillimin e punimeve.	m'	120.00	1.00 €	120.00 €
Gjithsej 1:					120.00 €
2.00 PUNËT TOKËSORE					
2.10	Gërmimi i dheut të kat. IV- VI-të për hapjen e themelit, në qmim duhet të kalkulohet ngarkimi dheut të tepert dhe bartje deri në deponinë ku e përcakton investitori.	m³	64.00	1.00 €	64.00 €
Gjithsej 2:					64.00 €

3	PUNËT E BETONIT - OBJEKTET				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i tamponit prej gurit të thyer fraksion: 0-63mm, si dhe ngjeshja.	m³	6.00	3.00 €	18.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së thellimit dhe traut shtangues të murit nga betoni i armuar C 25/30, themeli duhet të jetë i armuar në mënyrë konstruktive sipas standarteve dhe detajeve të projektit.	m³	30.00	70.00 €	2,100.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe punimi i murit nga guret natyral të klasifikuar, muri duhet të jetë me gjersi b=40 cm dhe lartësi mesatare h=1.20 cm, guret duhet të jenë me trashësi 8-12 cm, të muratohen me llaq cemento për muratim sipas standarteve për këtë lloj pune.	m³	58.00	40.00 €	2,320.00 €
			Gjithsej 3:		4,438.00 €



REKAPITULLIMI 2

1	PASTRIMI I TERENIT	120.00 €
2	PUNËT TOKËSORE	64.00 €
3	PUNËT E BETONIT - OBJEKTET	4,438.00 €
TOTALI:		4,622.00 €


REKAPITULLIMI 1 + 2

1	RREGULLIMI I VARREZAVE NË FSHATIN TERRNJE	2,348.64 €
2	Ndertimi i Murit të varrezave në fshatin Tërrnje	4,622.00 €
TOTALI:		6,970.64 €
Totali VARREZAT TERRNJE		9,319.28 €

TOTALI (Gelance, Leshan, Tërrnje, Varrezat Terrnje)		69,222.0
---	--	-----------------



E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	"FLORI "SH.P.K.
ADRESA E PLOTE	RR "BRIGADA 123 " P.N
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	BUJAR BINAKU
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	13.05.2020
VULA	