

REPUBLIC OF KOSOVO - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA		REPUBLIC OF KOSOVO - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA	
MARRE NE DOREZIM PRIMARJENQ RECEIVED		MARRE NE DOREZIM PRIMARJENQ RECEIVED	
Logo	Numri	Shifra	Shifra
Org. Unit	Number	Appendix	Value
01	351	26194	7



REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA SUHAREKE

KOMUNA SUHAREKE, të cilën e përfaqëson MustafëBuzhala, zyrtari zyres së Prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar me Aktvendim nga ZKA në PMK¹ (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëhën anë;

dhe

"FLORI " SH.P.K., Suharekë, me NUI: 810637134 të cilën e përfaqëson Bujar Binau (në vazhdim "Operatori Ekonomik"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara më poshtë:

Titullin i kontratës:

Ndërtimi i rrugëve lokale në Gëllancë Pusi i aiti , Sherif Qadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gëllanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrije. Rregullimi i rrethojave të varrezave në Tërrije-vazhdim

Nr i prokurimit:624-20-1520-5-2-1&624-20-024-521

Nëni 1 Lënda
1.1 Lëndë e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: "Ndërtimi i rrugëve lokale në Gëllancë Pusi i aiti , Sherif Qadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gëllanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërrije. Rregullimi i rrethojave të varrezave në Tërrije-vazhdim", specifikimeve teknike të dosjes së tenderit.
1.2 Punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës së përcaktuar nga njësi e kërkesës, me se largu brenda 90ditë pune dhe sipas dinamikës së përcaktuar nga menaxheri i projektit në PMK.
1.3 Operatori ekonomik para nënshkrimit të kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës për një periudhë prej:120 ditë.
1.4 E.O është i obliguar të bashkëpunoj me menagjerin e kontratës të Autoritetit Kontraktues dhe zyrën e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Nëni 2 Çmimi
2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë:69,222,00€(gjashhtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e njëzetë e dy euro).
2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
2.3 Pagesat do të bëhen në pagitim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veganta të kontratës.
2.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave të dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi dhe menaxheri i kontratës, në llogarinë bankare të OE.

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin përfundimtar të nënshkruar nga mbikëqyrtësit dhe menaxherit të projektit.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbehet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushitet e Veganta të Kontratës;
- (c) Kushitet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaritja);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbejnë kontratën konsiderohet se shpëgojnë njëra tjetren; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushitet e Veganta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe gjatë "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5 Numri kontaktues i OE është : 049130924 &049 800069

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Mustafë Buzhala
Pozita:	Zyrtar i zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29/06/2020

Emri:	Bujar Binaku
Pozita:	Përfaqësues
Nënshkrimi:	
Data:	29/06/2020

Për Operatorin Ekonomik

²Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Nr i prokurimit:624-20-1520-5-2-1/624-20-024-521 Ndertimi i rruges lokale ne Celanec Pusi i atit , Sherif Qadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rruges Gani Kukaj , ne Celanec, Ndertimi i rruges lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , ne Leshan, Ndertimi i rruges Lokale Pranvera , Dajti ne Tërroje. Rregullimi i rrethojave te varrezave ne Tërroje-vazhdim

PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Neni. Nr.	Ndërtimi i rrugëve lokale në Celanec Pusi i atit , Sherif Qadraku , Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi , Luma , Osumi , segment i rruges Gani Kukaj , ne Celanec, Ndertimi i rruges lokale Lazgush Paradeci , Lekë Dukagjini , ne Leshan, Ndertimi i rruges Lokale Pranvera , Dajti ne Tërroje. Rregullimi i rrethojave te varrezave ne Tërroje-vazhdim	Nr i prokurimit: 624-20-1520-5-2-1&624-20-024-521	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha gëshjtet që nuk mbuloohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykatata përkatëse në Prishtinë.	2.1	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .	2.2	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës se kontratës me vlefshmëri prej 4 muaj .	10.1	Shuma minimale e sigurimit do të jetë:	11.2	(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo implantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për gjarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në gdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe implantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantave, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15,000 euro për gdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për gdo ndodhi, (ii) e personave të tjerë:50.000 euro për gdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë nga data e pranimit të kërkesës se Menaxherit te projektit.	17.1	Fillimi i punëve	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit te kontrates, nese nuk specifikohet
-------------------------------------	-----------	---	---	---	-----	---	-----	--	------	--	------	---	------	--	------	---	------	------------------	---

		<i>ndryshe ne PKM.</i>
Përfundimi i punëve	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë pune, ndersa me PMK munde të shkurtohet ky afat nese palet pajtohen.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.
		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: Menaxheri i caktuar me vendim te ZKA nga DSHPE
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës (me sigurim ekzekutim).
Vertetimet e pagesë	28	28.1 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.
		28.2. Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë pas pranimit te kryerjes përfundimtare te punëve te nenshkruara nga mblidhëqyersi dhe menagjeri i kontres.
Pagesa shëpujes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.



DATA: 29/06/2020

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit: Zajir Isufi Nënshkrimi: 

Me respekt:

mbi garantimin e punëve.

Ne si Operator Ekonomik pas pranimit teknik ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantes do t'i sanojmë në kohën sa më të shkurtyr dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato që do të na faturojë me të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë

Ne konfirmojme se:

Per te permushur obligimet qe dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontrates se lartcekur.

Nr i prokurimit: 624-20-1520-5-2-18624-20-024-521

irrethoyave te varrezave ne Tèrnje-vazhdim

Titulli i kontratës:
 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gellancë Pusi i atit , Sherif Qadraku ,Ramadan Bajrami,Isuf Qerimi ,
 Luma , Osumi , segment i rrugës Gani Kukaj , në Gellanc. Ndërtimi i rrugëve lokale Lazgush Paradedci ,
 Lekë Dukagjimi , në Leshan. Ndërtimi i rrugëve Lokale Pranvera , Dajti në Tërriçe. Rregullimi i

Kjo deklaratë bëhet në pajtim me Kontratën:

 I/e undervar,

Për:	ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË
Nga:	FLORI sh.p.k. me seli në Suharekë
Lënda:	DEKLERATË PËR KUALITETIN E PUNIMEVE
Data:	29/06/2020

NŠM, projektni šteta: 624-20-17520-5-2; 1-624-20-024-5-21
Nderimti i rrugëve lokale në Gjeçanë, Pust i aitit, Sherif Odraku, Ramadan Batrami, Isuf Oerimi, Luma, Nisum, sement i rrugës Gamit Kukaj, në Gjeçanë, Nderimti i rrugëve lokale Laqush Paradeti, Leke Dukatimi, ne Lezhën, Nderimti i rrugëve Lokale Pranvera, Datit ne Termije, Rrethet e varretare ne Tërmit-e-vashdim

(Gelance, Leshan, Tërrnje, Varrezat Tërrnje)

1. Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë "Pusi i atit", "Sherif Qadraku", "Ramadan Bajrami, "Isuf Qerimi", "Luma", "Osumi", segment i rrugës "Gani Kukaj", në Gelanc.

"Pusi i atit:

Punët pregaditore				Nësia	sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Shenimi i trases së rrugës sipas projektit (pikëtimi i rrugës në teren)	m'	200.00	1.00 €	200.00 €		
1.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	200.00	1.00 €	200.00 €		
				Gjithesëjt=		400.00 €	
II. Punët e dhut							
II.1	Gërmimi i dhut të kat. III-IV dhe gëryerja e trases si dhe transporti deri në depot legalë.	m³	250.00	1.00 €	250.00 €		
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	1000.00	1.00 €	1,000.00 €		
II.3	Furnizimi shtrija dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor që i plotëson kriteret për material mbushës (d= 50-150 mm) , ne qmim të kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtrisa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri në Ms-400 kg/cm²	m³	10.00	4.00 €	40.00 €		
				Gjithesëjt=		1,290.00 €	
III							
Mbistruktura e rruges							
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtrës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	100.00	3.00 €	300.00 €		
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtrës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	45.00	3.00 €	135.00 €		
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrija dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detallit të presjes tërthore.	m³	10.00	1.00 €	10.00 €		
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve qmim të perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	400.00	2.00 €	800.00 €		

III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m ²	940.00	4.00 €	3,760.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				400.00 €
II.	Punet e dheut				1,290.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				5,005.00 €
Total „Pusi i atit“ :					6,695.00 €
„Ramadan Bajrami“					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges ne teren)	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, preja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
Gjithesëjt=					400.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri ne depoti legale.	m ³	250.00	1.00 €	250.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm ²	m ²	1000.00	1.00 €	1,000.00 €
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm ²	m ³	8.00	1.00 €	8.00 €
Gjithesëjt=					1,258.00 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material guré i thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600	m ³	110.00	3.00 €	330.00 €
III.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material guré i thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750	m ³	50.00	3.00 €	150.00 €

III.1	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m,dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detallit të prejes tërthore.	m³	10.00	1.00 €	10.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m³	400.00	2.00 €	800.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1060.00	4.00 €	4,240.00 €
				Gjithsejt=	5,530.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				400.00 €
II.	Punet e dheut				1,258.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				5,530.00 €
	Total „Ramadan Bajrami“:				7,188.00 €
„Isuf Qerimi“					
1.1	Shenimi i trasës së rruges sipas projektit (pikëtimi i rruges në teren)	m'	170.00	1.00 €	170.00 €
1.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, preja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga trasëja ku do të zhvillohen punimet.	m'	170.00	1.00 €	170.00 €
				Gjithsejt=	340.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trasës si dhe transporti deri ne depoti legale.	m³	212.50	1.00 €	212.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	850.00	1.00 €	850.00 €
II.3	Furnizimi shtirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material mbushës (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	5.00 €	40.00 €
				Gjithsejt=	1,102.50 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi, transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	85.00	3.00 €	255.00 €

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësi i shtresës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm, ne trashesë t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	40.00	3.00 €	120.00 €
III.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësi i shtresës së tamponit me gurë i thyer me fraksione 0-31.5 mm, ne trashesë t=10 cm pas ngjeshjes, Ms>750 kg/cm²	m³	20.00	3.00 €	60.00 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m dhe trashesë t=12 cm pas ngjeshjes. Shtirja dhe kompaktësi me ramje tërtore sipas detajit të prejtës tërtore.	m³	4.00	3.00 €	12.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve 100*22*15cm nga betoni i klasës C30/37, në qim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	160.00	2.00 €	320.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klasës C30/37 me trashesë 80mm, në qim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	360.00	4.00 €	1,440.00 €
Gjithsej:					1,952.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet përgaditore				160.00 €
II.	Punet e dheut				590.00 €
III.	Mbistruktura e rrugës				1,952.00 €
Total „Luma“:					2,702.00 €
„Osuni“					
I.1	Shenimi i trasës së rrugës sipas projektit (pikëtimi i rrugës në teren)	m'	120.00	1.00 €	120.00 €
I.2	Pastimi i terenit nga vegjetacioni, preja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga trasja ku do të zhvillohen punimet.	m'	120.00	1.00 €	120.00 €
Gjithsej:					240.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gërpyerja e trasës së dheut transportit deri në depot legjale.	m³	150.00	1.00 €	150.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbasës me cilindër vibruar me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	600.00	1.00 €	600.00 €
II.3	Furnizimi shtirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor që i plotëson kriteret për material mbushës (d= 50-150 mm) , në qim të kalkulohet (furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja në shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri në Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	5.00 €	40.00 €
Gjithsej:					790.00 €

II.2	7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm ² nën bazës me cilindër vibruës me peshe mbi Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) !	m ²	400.00	1.00 €	400.00 €
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri ne depot legale.	m ³	100.00	1.00 €	100.00 €
II.	Punët e dheut				
			Gjithsejt=		160.00 €
I.2	Pastrimi i terrenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	80.00	1.00 €	80.00 €
I.1	Shenimi i trases së rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	80.00	1.00 €	80.00 €
	"Halt Heterm"				

I.	Punët pregaditore				240.00 €
II.	Punët e dheut				790.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				2,928.00 €
	Total „Osumi“:				3,958.00 €
RIKAPITULIM					
			Gjithsejt:		2,928.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m ²	540.00	4.00 €	2,160.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	240.00	2.00 €	480.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashësi të 12 cm pas ngjeshjes.Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m ³	6.00	3.00 €	18.00 €
III.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashësi të 10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm ²	m ³	30.00	3.00 €	90.00 €
III.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashësi të 15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm ²	m ³	60.00	3.00 €	180.00 €
III	Mbistruktura e rruges				

	Total! GELANCE	28,736.50 €
--	----------------	-------------

11.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor që i plotëson kriteret për material mbushës (d = 50-150 mm), në qmim të kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja në shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri në Ms=400 kg/cm²	m³	8.00	1.00 €	8.00 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm, në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	40.00	3.00 €	120.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-31.5 mm, në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	20.00	3.00 €	60.00 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m,dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m³	4.00	3.00 €	12.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	160.00	2.00 €	320.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	360.00	4.00 €	1,440.00 €
				Gjithsejt=	508.00 €
III.	Mbistruktura e rrugës				
I.	Punet përgatitore				
II.	Punet e dheut				160.00 €
III.	Mbistruktura e rrugës				508.00 €
					1,952.00 €
					2,620.00 €
	Total ,,Hailit Hetem!":				

[illegible]

RIKAPITULIM							
I.	Punet pregaditore						150.00 €
II.	Mbistruktura e rruges						4,565.00 €
Total „Lekë Dukagjini“ :							4,715.00 €
„Kaqaniku“							
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketiimi i rruges në teren)	m'	230.00	1.00 €	230.00 €		
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	230.00	1.00 €	230.00 €		
Gjithsejt=							460.00 €
II.	Punet e dheut						
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri në depot legale.	m³	316.25	1.00 €	316.25 €		
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cillinder vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	1265.00	1.00 €	1,265.00 €		
II.3	Furnizimi shtirja dhe ngjeshja e materialit planifikimi dhe ngjeshja në shtresa t=30 cm me vibrocillinder 12t. Deri në Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	1.00 €	8.00 €		1,589.25 €
Gjithsejt=							
II.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	82.50	1.00 €	82.50 €		
II.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	75.00	1.00 €	75.00 €		
II.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detallit të prerjes tërthore.	m³	7.50	1.00 €	7.50 €		
II.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim të perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	300.00	2.00 €	600.00 €		
II.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	950.00	4.00 €	3,800.00 €		
Gjithsejt=							4,565.00 €

I	Punët pregaditore	Njësia	sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Shenimi i trases së rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
I.3	Pastrimi i terrenit nga vegetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
II	Punët e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri në depони legale.	m³	75.00	1.00 €	75.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	300.00	1.00 €	300.00 €
Gjithsejt=					
					120.00 €
4. Ndërtimi i rrugëve Lokale: "Pranvera", "Dajti" në Tërrnje.					
"Dajti"					
Punët pregaditore					
Njësia					
sasia					
Çmimi					
Shuma					

Totall LESHAN	20,494.25 €
---------------	-------------

I	Punët pregaditore				460.00 €
II	Punët e dheut				1,589.25 €
III	Mbistruktura e rruges				6,359.50 €
Total „Kaganiku“:					
					8,408.75 €
RIKAPITULIM					
III.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm, në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	126.50	3.00 €	379.50 €
III.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë i thyer me fraksione 0-31.5 mm, në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes, Ms>750 kg/cm²	m³	57.50	3.00 €	172.50 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m, dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes. Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detallit të prerjes tërthore.	m³	11.50	1.00 €	11.50 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qmim të përfshirë të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	460.00	2.00 €	920.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, në qmim të përfshirë të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	1219.00	4.00 €	4,876.00 €
Gjithsejt:					6,359.50 €

II.1	kg/cm²	trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm, ne kompaktësimi i shtreses se tamponit me Furnizimi, transporti, planifikimi dhe	m³	110.00	3.00 €	330.00 €
II.	Mbistruktura e ruges					
				Gjithesht=		200.00 €
I.1	(piketimi i ruges në teren)	Shenimi i trases se ruges sipas projektit	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
„Gongje Bojagjiu“						
						2,012.50 €
III.	Mbistruktura e ruges					
II.	Punet e dheut					
I.	Punet pregaditore					
RIKAPITULIM						
				Gjithesht=		1,507.50 €
III.5		Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	282.00	4.00 €	1,128.00 €
III.4		Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	120.00	2.00 €	240.00 €
III.3		Punimi i bankinave ne të dyja anët e ruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes. Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prejes tërthore.	m³	3.00	3.00 €	9.00 €
III.2	kg/cm²	trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 gurë i thyer me fraksione 0-31.5 mm, ne kompaktimi i shtreses se tamponit me material Furnizimi, transporti, planifikimi dhe	m³	13.50	3.00 €	40.50 €
III.1	kg/cm²	trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 material gurë i thyer me fraksione 0-63 mm, ne kompaktësimi i shtreses se tamponit me Furnizimi, transporti, planifikimi dhe	m³	30.00	3.00 €	90.00 €
III	Mbistruktura e ruges					
				Gjithesht=		385.00 €
II.3		Furnizimi shtirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²	m³	10.00	1.00 €	10.00 €

11.2	Furnizimi, transporti, plantifikimi dhe trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	100.00	3.00 €	300.00 €
11.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes. Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detajit të prerjes tërthore.	m³	10.00	3.00 €	30.00 €
11.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qim të përshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m³	400.00	2.00 €	800.00 €
11.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, në qim të përshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	1200.00	4.00 €	4,800.00 €
					6,260.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet përgaditore				200.00 €
II.	Mbistruktura e rruges				6,260.00 €
	Total „Gongje Bojagjiu“ :				6,460.00 €
1.1	Shenimi i trasës së rruges sipas projektit (pikëtimi i rruges në terren)	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
1.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga trasja ku do të zhvillohen punimet.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
					120.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gërmerja e trasës si dhe transporti deri në depot legale.	m³	82.50	1.00 €	82.50 €
II.2	Plantifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbasës me cilindër vibruar me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	330.00	1.00 €	330.00 €
11.3	Furnizimi shtirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor që i plotëson kriteret për material mbushës (d = 50-150 mm) , në qim të kalkulohet (furnizimi, transporti, plantifikimi dhe ngjeshja në shtresa t=30 cm me vibrocilindër 12t. Deri në Ms-400 kg/cm²	m³	8.00	1.00 €	8.00 €
					420.50 €
III	Mbistruktura e rruges				

I	PUNET PERGATTORE, DHEUT DHE ZHAVORRIT				
1.1	Pastrimi i terenit ku zhvillohen punimet - trasësë para fillimit të punimeve dhe pas përfundimit të tyre, nga shkurret dhe pengesave tjera që pengojnë zhvillimin e punimeve.	m'	60.00	1.00 €	60.00 €
1.2	Germimi i dheut të kategorisë III dhe IV për punimin e themeleve të veçuara hapja e themeleve të behet me dimensione 60*60 cm si dhe rrashimi i terenit në pjesët ku ka nevojë.	m³	21.60	1.00 €	21.60 €

rr. Po	Pershkrimi	njesia	sasia	çmimi	shuma
--------	------------	--------	-------	-------	-------

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PROJEKTIN: RREGULLIMI I VARREZAVE NË FSHATIN					
TERNJË					
5. Rregullimi i rrethojave të varrezave në Tërrojë-vazhdim					

Totali TERNJË		10,672.00 €
---------------	--	-------------

I.	Punet pregaditore				120.00 €
II.	Punet e dheut				420.50 €
III.	Mbistruktura e rruges				1,659.00 €
Total „25 Maji“:					
2,199.50 €					
RIKAPITULIM					
III.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe material guri i thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600	kg/cm²	m³	33.00	3.00 €
III.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses së tamponit me material guri i thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750	kg/cm²	m³	15.00	3.00 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rruges me material guri i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detallit të prejes tërthore.	m³	3.00	1.00 €	3.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	120.00	2.00 €	240.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	318.00	4.00 €	1,272.00 €
Gjithsejt:					1,659.00 €

1.3	Furnizimi me zhavor fraksion 0-31.5 mm për nivelizimin e fundit të themelit me trashësi t=10 cm	m³	3.60	5.00 €	18.00 €
-----	---	----	------	--------	---------

Gjithsej I		99.60
------------	--	-------

II PUNET E BETONIT

2.1	Furnizimi, betonimi dhe punimi i themeleve të veguara nga betoni C-25/30 për themelet e murit mbrojtës me dimensione (50*50 cm) në llogari të kalkulohet edhe armimi me të gjitha punët përcjellëse deri në finalizim.	m ³	15.00	60.00 €	900.00 €
2.2	Furnizimi, betonimi dhe punimi I murit mbrojtës nga betoni C-25/30 me dimensione (0.7*0.4*60 m) në llogari të kalkulohet edhe armimi me të gjitha punët përcjellëse deri në finalizim.	m ³	16.80	60.00 €	1,008.00 €
2.3	Furnizimi, betonimi dhe punimi I shkallëve nga betoni C-25/30 në llogari të kalkulohet edhe armimi me të gjitha punët përcjellëse deri në finalizim	m ³	4	60.26 €	241.04 €
Gjithsej II			2,149.04		

III	Punet e Gjellbrimit				
3.1	Mbjellja e drunjeve dekorativ; Bli me lartesi 4 metra si dhe diameter 6 cm	cope	10.00	10.00 €	100.00 €
Gjithsej III			100.00		

REKAPITULIMI I

I PUNET PERGATITORE, DHEUT DHE ZHAVORRIT					99.60
II PUNET E BETONIT					2,149.04
III PUNET E GJELBRIMIT					100.00
TOTALI ME TVSH					2,348.64

Nderimi i Murit të varrezave në fshatin Tërrnë					
MURIRRETHUES					

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
				€	€

1.00 PASTRIMI I TERENIT

1.10	Pastrimi i terrenit ku zhvillohen punimet - trasëse para fillimit të punimeve dhe pas përfundimit të tyre, nga shkurret dhe pengësasave tjera që pengojn zhvillimin e punimeve.	m'	120.00	1.00 €	120.00 €
Gjithsej I:					120.00 €

2.00 PUNET TOKËSORE

2.00	PUNET TOKESORE				
2.10	Gërmimi i dheut të kat. IV - VI-të për hapjen e themelit, në qmim duhet të kalkulohet ngarkimi dheut të tepert dhe barje deri në deponinë ku e përcakton investitori.	m³	64.00	1.00 €	64.00 €
			Gjithsej 2:		64.00 €


TOTALI (Gelance, Leshan, Tërrnë, Varrezat Tërrnë)	69,222.0
--	----------

Totali VARREZAT TëRRNJË		9,319.28 €
TOTALI:		6,970.64 €
1	REGULLIMI I VARREZAVE NE FSHATIN TëRRNJË	2,348.64 €
2	Ndërtimi i Murit të varrezave në fshatin Tërrnë	4,622.00 €
REKAPITULLIMI 1 + 2		

1	PASTRIMI I TëRRENIT	120.00 €
2	PUNËT TOKËSORE	64.00 €
3	PUNËT E BETONIT - OBJEKTET	4,438.00 €
TOTALI:		4,622.00 €
REKAPITULLIMI 2		

PUNË E BETONIT - OBJEKTET					
3	3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i tamponit prej gurit të thyer fraksion: 0-63mm, si dhe ngjeshja.	m ³	6.00	3.00 €
	3.2	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së themelit dhe traut shtangues te murit nga betoni i armuar C 25/30, themeli duhet te jete i armuar ne menyre konstruktive sipas standarteve dhe detajeve te projektit.	m ³	30.00	70.00 €
	3.3	Furnizimi me material dhe punimi i muri nga guret natyral te klasifikuar, muri duhet te jete me gjersi b=40 cm dhe lartësi mesatare h=1.20 cm, guret duhet te jene me trashësi 8-12 cm, të muratohen me llaq cimento për muratim sipas standarteve për këtë lloj pune.	m ³	58.00	40.00 €
				Gjithsej 3:	2,320.00 €
					4,438.00 €

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	"FLORI" SH.P.K.
ADRESA E PLOTË	RR "BRIGADA 123" P.N
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBEMRI	BUJAR BINAKU
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	13.05.2020
VULA	