

Nr i prokurimit 624-020-028-521 /624-020-1693-5-2-1- Ndërtimi i rrugës RagipMamaj , Halil Bugari , Kalabria, Xhemajli Halimi në Samadraxhë.



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA SUHAREKË

06-07-2020

REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKË REPUBLIKA KOSOVA - OPŠTINA SUVA REKA REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
MARRE NË DORËZIM - PRIMLIJENO - RECEIVED			
Nësia org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Broj Number	Shtojca Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
07	389	27 80	L

KOMUNA SUHAREKË, të cilën e përfaqëson Mustafë Buzhala , zyrtar i zyrës së Prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar me Aktvendim nga ZKA ne PMK ¹ (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

dhe

N.N.T. " Etniku ", Samadrexhe, 23060, , me seli ne Suharekë ", me NUI: 811036294 të cilën e përfaqëson Tahir Bugari (ne vazhdim "Operatori Ekonomik"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Titulli i kontrates :

Ndërtimi i rrugës Ragip Mamaj ,Halil Bugari , Kalabria, Xhemajli Halimi në Samadraxhë.
Nr i prokurimit 624-020-028-521 /624-20-1693-5-2-1

Neni 1 Lënda

Lëndë e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i rrugës RagipMamaj , HalilBugari , Kalabria, Xhemajli Halimi në Samadraxh,specifikimeve teknike te dosjes se tenderit.

- 1.1 Punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës së përcaktuar nga njësia e kërkesës, me se largu brenda 60ditë pune dhe sipas dinamikës se përcaktuar nga menaxheri i projektit ne PMK.
- 1.2 Operatori ekonomik para nënshkrimit te kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës për një periudhë prej: 90 ditësh.
- 1.3 E.O është i obliguar te bashkëpunoj me menagjerin e kontratës te Autoritetit Kontraktues dhe zyrën e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 59.280,44€ (pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e tetëdhjetë euro e dyzetë e katër cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave te dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi dhe menaxheri i kontratës, në llogarinë bankare të OE.

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësit dhe menaxherit të projektit.

¹PMK Plani Menaxhimit te Kontrates

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbal i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5 Numri kontaktues i OE është 049/257-427


Email: nntetniku@gmail.com

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Mustafë Buzhala
Pozita:	Zyrtar i zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	06/07/2020
Vula	vv



Për: Operatorin Ekonomik

Emri:	Tahir Bugari
Pozita:	Përfaqësues
Nënshkrimi	
Data	06/07/2020
Vula	vv



²Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Ndërtimi i rrugës Ragip Mamaj ,Halil Bugari , Kalabria, Xhemajli Halimi nëSamadraxhë. Nr i prokurimit 624-020-028-521 /624-20-1693-5-2-1
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës se kontratës me vlefshmëri prej 90 ditesh .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i

Nr i prokurimit 624-020-028-521 / 624-020-1693-5-2-1- Ndërtimi i rrugës RagipMamaj , Halil Bugari , Kalabria, Xhemajli Halimi në Samadraxhë.

kontratës		Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Nr i prokurimit 624-020-028-521 / 624-020-1693-5-2-1- Ndërtimi i rrugës RagipMamaj , Halil Bugari , Kalabria, Xhemajli Halimi në Samadraxhë.

Për:	ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË
Nga:	N.N.T. " Etniku ", Samadrexhe, 23060, Suharekë
Lënda:	DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE
Datë:	06/07/2020

I/e nderuar,

Kjo deklaratë bëhet në pajtim me Kontratën:

Titulli i kontratës

Ndërtimi i rrugës RagipMamaj ,Halil Bugari , Kalabria, Xhemajli Halimi nëSamadraxhë.
Nr i prokurimit 624-020-028-521 /624-20-1693-5-2-1

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontratës së lartcekur.

Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimit teknik ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t'i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t'i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit : KUSHTRIM KRAV nënshkrimi

DATA: 06/07/2020



Ndëtrimi i rrugës: "Ragip Mamaj", "Halil Bugari", "Kalabria", „Xhemajli Halimi" në Samadraxhë.

"Ragip Mamaj"				
I	Punët pregaditore	Njësia	sasia	Çmimi
I.1	Shenimi i trases së rrugës sipas projektit (piketimi i rrugës në teren)	m'	180.00	0.10 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	180.00	0.10 €
			Gjithsejt=	36.00 €
II	Punët e dheut			
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri në deponi legale.	m³	225.00	0.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	900.00	0.10 €
			Gjithsejt=	202.50 €
III	Mbistruktura e rrugës			
III.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	90.00	4.00 €
III.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	40.50	4.00 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes. Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	9.00	1.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	360.00	5.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	846.00	5.50 €
			Gjithsejt:	6,984.00 €
RIKAPITULIM				
I.	Punët pregaditore			36.00 €
II.	Punët e dheut			202.50 €
III.	Mbistruktura e rrugës			6,984.00 €
	Total "Ragip Mamaj" :			7,222.50 €
"Halil Bugari"				
I.1	Shenimi i trases së rrugës sipas projektit (piketimi i rrugës në teren)	m'	120.00	0.10 €
			Gjithsejt=	12.00 €
				12.00 €

II. Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	66.00	4.00 €
II.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	60.00	4.00 €
II.2	Punimi i bankinave në të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m.dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	6.00	1.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	240.00	2.00 €
II.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	800.00	5.50 €
Gjithsejt:				5,390.00 €
RIKAPITULIM				
I.	Punët pregaditore			12.00 €
II.	Mbistruktura e rruges			5,390.00 €
Total "Halil Bugari" :				5,402.00 €
"Kalabria"				
I.1	Shenimi i trases së rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	130.00	0.10 €
I.2	Pastrimi i terrenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	130.00	0.10 €
Gjithsejt=				26.00 €
II. Punët e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri në deponi legale.	m³	178.75	0.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	715.00	0.10 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëtave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	4	50
Gjithsejt=				360.88 €
III Mbistruktura e rruges				

III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	97.50	4.00 €	390.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	65.00	4.00 €	260.00 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes. Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	6.50	4.00 €	26.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	260.00	5.00 €	1,300.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashësi 80mm, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m²	585.00	5.50 €	3,217.50 €
			Gjithsejt:		5,193.50 €

RIKAPITULIM

I.	Punët pregaditore			
II.	Punët e dheut			
III.	Mbistruktura e rrugës			26.00 €
	Total "Kalabria":			360.88 €
				5,193.50 €
				5,580.38 €

„Xhemajli Halimi“

I.1	Shenimi i trases së rrugës sipas projektit (piketimi i rrugës në teren)	m'	200.00	0.10 €	20.00 €
I.2	Pastrimi i terrenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	200.00	0.10 €	20.00 €
			Gjithsejt=		40.00 €
II.	Punët e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri në deponi legale.	m³	275.00	0.50 €	137.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me pesë mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	1100.00	0.10 €	110.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëtave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	3	50	150.00 €
			Gjithsejt=		397.50 €
III	Mbistruktura e rrugës				

III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	150.00	4.00 €	600.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	100.00	4.00 €	400.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	10.00	1.00 €	10.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	400.00	3.00 €	1,200.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1000.00	5.50 €	5,500.00 €
			Gjithsejt:		7,710.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				
II.	Punet e dheut				
III.	Mbistruktura e rruges				40.00 €
	Total „Xhemajli Halimi“:				397.50 €
					7,710.00 €
					8,147.50 €

				7,710.00 €	
				8,147.50 €	
"Kongresi Manastirit"					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	135.00	0.10 €	13.50 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	135.00	0.10 €	13.50 €
			Gjithesejt=		27.00 €
II. Punet e dheut					
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	185.63	0.50 €	92.81 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	742.50	0.10 €	74.25 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	5	50	250.00 €
			Gjithesejt=		417.06 €
III. Mbistruktura e rruges					

III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	101.25	4.00 €	405.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	67.50	4.00 €	270.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	6.75	1.00 €	6.75 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	270.00	1.00 €	270.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	540.00	5.50 €	2,970.00 €
			Gjithsejt:		3,921.75 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				27.00 €
II.	Punet e dheut				417.06 €
III.	Mbistruktura e rruges				3,921.75 €
	Total "Kongresi Manastirit":				4,365.81 €

"Marko Boqari"					4,365.81 €
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	190.00	0.10 €	19.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	190.00	0.10 €	19.00 €
			Gjithesejt=		38.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	237.50	1.00 €	237.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	950.00	0.10 €	95.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	4	50	200.00 €
			Gjithesejt=		532.50 €
III.	Mbistruktura e rruges				




III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	142.50	5.00 €	712.50 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	95.00	5.00 €	475.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	9.50	1.00 €	9.50 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	380.00	1.00 €	380.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	760.00	6.00 €	4,560.00 €
Gjithsejt:					6,137.00 €

RIKAPITULIM


I.	Punet pregaditore			
II.	Punet e dheut			
III.	Mbistruktura e rruges			38.00 €
Total "Marko Boqari" :				532.50 €
				6,137.00 €
				6,707.50 €

"Bujar Thaqi"


I	Punët pregaditore	Njësia	sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	80.00	0.10 €	8.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	80.00	0.10 €	8.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	3	10	30.00 €
Gjithsejt=					46.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	90.00	0.50 €	45.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilinder vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	360.00	0.10 €	36.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	3	1	3.00 €



		Gjithesejt=		84.00 €
III	Mbistruktura e rruges			
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	36.00	3.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	18.00	3.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	4.00	1.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	160.00	5.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	320.00	6.00 €
		Gjithsejt:		2,886.00 €
RIKAPITULIM				
I.	Punet pregaditore			46.00 €
II.	Punet e dheut			84.00 €
III.	Mbistruktura e rruges			2,886.00 €
Total "Bujar Thaqi" :				3,016.00 €
„Ahmet Maliqi“				
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	120.00	0.10 €
		Gjithesejt=		12.00 €
II.	Mbistruktura e rruges			
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	81.00	4.00 €
II.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	54.00	4.00 €
II.2	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	6.00	4.00 €



II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	240.00	1.00 €	240.00 €
II.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	480.00	6.00 €	2,880.00 €
			Gjithsejt:		3,684.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				12.00 €
II.	Mbistruktura e rruges				3,684.00 €
	Total „Ahmet Maliqi“ :				3,696.00 €
"Arbëreshët"					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	130.00	0.10 €	13.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	130.00	0.10 €	13.00 €
			Gjithesejt=		26.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	162.50	0.50 €	81.25 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	650.00	0.10 €	65.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	3	50	150.00 €
			Gjithesejt=		296.25 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	97.50	4.00 €	390.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	65.00	4.00 €	260.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	6.50	1.00 €	6.50 €



III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	260.00	5.00 €	1,300.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	585.00	6.00 €	3,510.00 €
			Gjithsejt:		5,466.50 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				26.00 €
II.	Punet e dheut				296.25 €
III.	Mbistruktura e rruges				5,466.50 €
	Total "Arbëreshët":				5,788.75 €
"Arif Spahiu"					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	60.00	0.10 €	6.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	60.00	0.10 €	6.00 €
			Gjithesejt=		12.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	82.50	0.50 €	41.25 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	300.00	0.10 €	30.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	4	30	120.00 €
			Gjithesejt=		191.25 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	45.00	4.00 €	180.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	30.00	4.00 €	120.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	3.00	1.00 €	3.00 €




III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	50.00	1.00 €	50.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	270.00	6.00 €	1,620.00 €
			Gjithsejt:		1,973.00 €

RIKAPITULIM

I.	Punet pregaditore				12.00 €
II.	Punet e dheut				191.25 €
III.	Mbistruktura e rruges				1,973.00 €
	Total "Arif Spahiu":				2,176.25 €

„Martirët e luftës"					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	180.00	0.10 €	18.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	180.00	0.10 €	18.00 €
			Gjithesejt=		36.00 €
II.	Punet e dheut				



II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	247.50	0.50 €	123.75 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	990.00	0.10 €	99.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	5	50	250.00 €
			Gjithesejt=		472.75 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	135.00	5.00 €	675.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	90.00	5.00 €	450.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	9.00	1.00 €	9.00 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne çmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	360.00	3.00 €	1,080.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne çmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	810.00	5.50 €	4,455.00 €
			Gjithsejt:		6,669.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				36.00 €
II.	Punet e dheut				472.75 €
III.	Mbistruktura e rruges				6,669.00 €
	Total „Martirët e luftës“:				7,177.75 €

Totali SAMADRAXHË:	59,280.44 €
DORËZUAR NGA:	

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK	
Emri i kompanis:	NNT ETNIKU
Adresa e plote:	SAMADRAXHË-SUHAREKË
Perfaqesuar nga:	
Emri:	TAHIR BUGARI
Pozita:	DREJTOR
Nenshkrimi:	
Data:	20.05.2020
Vula	