

21.10.2024

REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKËS REPUBLIKA KOSOVA - OPSTINA SUVA REKA REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
MARRË NË DORËZIM-PRIMLJENO-RECEIVED			
Njësia org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Broj Number	Shtojca Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
	351	61797	J

KONTRATË

Numri i kontratës: 1: 624-24-9885-5-2-1/C1218

KOMUNA SUHAREKË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë; dhe

" K-ING " SH.P.K., Kalabria Blloku A1 Llamella B K5/18, PRISHTINË, NUI 600505880 te cilen e perfaqson Avni Kuçi ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i impiantit për ujra të zeza në Sllapuzhan

me numër identifikues: 624-24-9885-5-2-1 & 624-24-85-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Sipas specifikimeve te dhena ne dosje.

1	Ndërtimi i impiantit për ujra të zeza në Sllapuzhan
---	---

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **264,437.20 €**; [dyqindë e gjashtëdhjetë e kater e katerqind e tridhjetë e shtatë euro e njezetë cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit: **31.10.2024** dhe përfundon **30.10.2025**

2.4 Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për punët e kryera vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje te vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues, e nenshkruar nga Menaxheri i Kontrates me raportin e kryerjs së punëve.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.





4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqip në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Numri kontaktues 049-224-005

Email: avni.kuci@king-ks.com

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Fatos Kuçi	Emri:	Avni Kuçi
Pozita:	Shef i zyrës së prokurimit	Pozita:	Perfaqshues
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	31.10.2024	Data:	31.10.2024
Vula:		Vula:	vv 

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 624-24-9885-5-2-1/C1214

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuar.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të priret nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e shih të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përqipen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 624-24-9885-5-2-1/C1214

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 26,443.72 EUR. 10% e vlerës së kontratës për një periudhë prej 13 muajve
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.

	17.2	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim të ZKA-së.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (shëno nr. e viteve të periudhës garantuese)
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është sipas Aneksit 6. OE pasë përfundimit të këtij projekti duhet për 2 vite radhazi duhet të bëjë pasitrimin dhe mirembajtjen e impiantit për qdo 2 jave.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. a) Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo

		arbitrimi.
--	--	------------

Për:	ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË
Nga:	" K-ING " SH.P.K., Kalabria Blloku A1 Llamella B K5/18, PRISHTINË NUI 600505880
Lënda:	DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE
Datë:	31.10.2024

I/e nderuar,

Ndërtimi i impiantit për ujra të zeza në Sllapuzhan

me numër identifikues: 624-24-9885-5-2-1 & 624-24-85-521

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontratës së lartcekur.

Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimit përfundimtar të kryerjes së punëve ofrojmë garancion të rregullt 3 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit përfundimtar të kryerjes së punimeve dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t'i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t'i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit: Avni Kushi Nënshkrimi

Datë: 31.10.2024



OK

Fshati SLLAPUZHAN - Ndërtimi i Implantit për trajtimin e ujërave të zeza

Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
I PUNËT PËRGADITORE				
1 Analizimi i projektit, përgatitja dhe planifikimi i punimeve. Këtu përfshihen: - Të përzgjedhen dhe paraqiten për aprovim: mostrat e materialeve: beton, zhavor, rërë, gypa dhe të përcaktohet lokacioni nga do të furnizohen me kalamishteve. - Të porositen mekanizmat shtytës (sifonet) për të dy etapal si dhe pajisjet matëse. - Të punohen vizatimet specifike duke përfshirë mekanizmin shtytës (sifonin), kanalin për matje, puselat e papërshkueshme nga uji si dhe lidhjet mes puselave dhe gypave me diametër të ndryshëm, duke pasur kujdes në papërshkueshmëri dhe ujë në këto lidhje. - Të punohet planifikimi i detajuar për ndërtim. Ky planifikim duhet të përfshijë pikat e ndakmit dhe kontrollit (shih tek specifikacionin teknik "KONTROLA & TESTIMI") NDËRTIMI I IMPIANTIT NUK MUND TË FILLOJË PARA APROVIMIT TË SECILIT MATERIAL / PAJISJE NGA AUTORITETI KONTRAKTUES	komplet	1.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
2 Analizimi i kuotave të projektuar të platformave dhe rrugëve brenda implantit si dhe modifikimi i tyre nëse kërkohet. NDËRTIMI I PLATFORMAVE NUK MUND TË FILLOJË PARA APROVIMIT NGA AUTORITETI KONTRAKTUES	komplet	1.00	€ 100.00	€ 100.00
3 Analizimi i kuotave të projektuar të filtrave dhe njërive shtytëse si dhe modifikimi i tyre nëse kërkohet. NDËRTIMI I FILTRAVE DHE PUSËTAVË SHYTËSE NUK MUND TË FILLOJË PARA APROVIMIT NGA AUTORITETI KONTRAKTUES	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
4 Pastrimi i terrenit para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
5 Pastrimi dhe rregullimi i terrenit pas përfundimit të punimeve dhe funksionalizimit të implantit.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
6 Gërryerja dhe largimi i shtresës së sipërme të terrenit (thehtësia 50 cm). Kjo shtresë e dheut duhet të largohet nga punishja dhe nuk guxon të përdoret për mbushje të terrenit. Në çmim të logaritit edhe prerja dhe largimi i shkurreve apo drunjëve që gjenden në zonën e ndërtimit sipas kërkesës. Lokacioni për largimin e dheut gjendet në afërsi të punishtes dhe do të aprovohet nga organi mbikqyrës duke pasur kujdes të veçantë në mbrojtjen e ambientit.	m ³	1562.50	€ 3.00	€ 4,687.50
NËNTOTALI I				€ 8,287.50

II PUNËT TOKËSORE				
Në këtë kapitull përfshihen të gjitha punët tokësore për ndërtimin e implantit duke llogaritur përgatitjen, gërmimin, ri-shfrytëzimin dhe largimin e materialit të gërmuar. Pjerrtësitë përfundimtare dhe vendi i saktë i kanaleve evakuuese do të përcaktohet në terren së bashku me autoritetin kontraktues. Në këto pozicione nuk janë llogaritur zgjerimet dhe modifikimet e kolektorit ekzistues (Ato janë pjesë e kapitullit III "Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit ekzistues të kanalizimit")				
1 Identifikimi, vlerësimi dhe hulumtimi gjeodezike				
1.1 Hulumtimi përgjithshëm topografik për të gjitha fazat e punëve tokësore, duke përfshirë pozicionimin e gypave, pikat e poshime të filtrave si dhe të pajisjeve tjera (puselat, njërive shtytëse). Në çmim të përfshihet kontrollimi i kualitetit të dheut të gërmuar së paku në 5 pika, verifikimi i kuotave të terrenit dhe konfirmimi i tyre sipas projektit si dhe verifikimi i pjerrtësisë së terrenit.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
2 Gërmimi i terrenit				
€ 5.00				
2.1 Të gjitha gërmimet e terrenit për të ndërtuar objektet dhe filtra, për të vendosur pajisjet (puselat, njërive shtytëse etj), si dhe për të ndërtuar rrugët dhe pjerrtësië. Kategoria e dheut V, VI, VII dhe VIII	m ³	7350.00	€ 5.00	€ 36,750.00
2.2 Gërmime shtesë për ndërtimin e skarpatës (mbrojtëse) në pjesën e sipërme të implantit dhe para platformës së para-trajtimit	m ³	350.00	€ 4.00	€ 1,400.00
Mbushja e terrenit me dheun e gërmuar				
2.3 Meqenëse terreni ka pjerrtësi të madhe, pjesa më e madhe e materialit të gërmuar do të përdoret për mbushje. Mbushja e terrenit me dheun e gërmuar për të ndërtuar formën e filtrave përfshihet edhe rrafshimin dhe nivelimin e tij. Në çmim të logaritit edhe ngjeshja e dheut në shtresa (max 20 cm) (Me aprovim të organit mbikqyrës).	m ³	6500.00	€ 2.00	€ 13,000.00
Mbushja e terrenit me material të sjellur në punishte				
2.4 Një çmim shtesë do të paguhet nëse kërkohet për furnizimin, transportin dhe ngjeshjen në shtresa çdo 20 cm me material (dheu çësor) të sjellur nga jashtë për ndërtimin e filtrave, pajisjeve (puselat), rrugëve etj.	m ³	850.00	€ 5.00	€ 4,250.00
Largimi i dheut dhe materialeve të tepërta				
2.5 Largimi i dheut të tepërt (të papastërt dhe të papërdorshëm) dhe mbeturinave tjera të kjuara nga punimet. Lokacioni do të gjendet nga punëkryesi në afërsi të punishtes dhe do të aprovohet nga organi mbikqyrës duke pasur kujdes të veçantë në mbrojtjen e ambientit.	m ³	1450.00	€ 1.00	€ 1,450.00
3 Gërmime shtesë me shpime pneumatike				
3.1 Një çmim shtesë do të paguhet për gërmimet në terren me shkëmbinj të fortë. Nëse gërmimi me eskavator nuk është i mundshëm duhet të përdoren pajisje pneumatike për të larguar shkëmbinjët nga kanali apo filtra. (me aprovim të organit mbikqyrës)	orë pune	150.00	€ 5.00	€ 750.00
4 Gërmimi dhe ndërtimi i kanalit për mbrojtjen e implantit nga reshjet dhe ujërat sipërfaqësor				
Gërmimi i kanalit me dorë dhe eskavator. Në çmim të logaritit largimi i përkohshëm i dheut, ri-shfrytëzimi i tij, transporti dhe shkurkimi në deponi.				
4.1 Gërmimi i kanalit mbi implantin dhe anash tij me gjatësi 70.00m; gjerësi në pjesën e poshtme 0.70m gjatësi në pjesën e sipërme 1.90m sipas detajit të dhënë (kapitulli 3.4).	m ³	84.00	€ 5.00	€ 420.00
5 Ndërtimi i kanalit nga betoni				
5.1 Ndërtimi nga betoni sipas standardit SN EN 206_1, C12/16 i kanalit me dimensionet e cekura më lartë. Trashësia e mureve dhe pllakës së poshtme 10 cm. Në çmim të kalkulohet dhe vendosja e armaturës rrethë (15x15 cm)	m ³	36.00	€ 55.00	€ 1,980.00
6 Hapja e kanaleve tjera evakuuese				
6.1 Gërmimi në thehtësi 0.50m dhe gjerësi 0.50m në secilën platformë/ rrugë për largimin e ujërave nga reshjet nëse kërkohet.	m ³	50.00	€ 55.00	€ 2,750.00
7 Largimi i ujërave sipërfaqësor dhe styrë nga të reshurat				
7.1 Largimi i ujërave nga kanali dhe shtrati i filtrave me pompë nëse kërkohet.	orë pune	60.00	€ 2.00	€ 120.00
NËNTOTALI II				€ 63,370.00

III HAPJA DHE SHTRIMI ME ZHAVOR I RRUGËS DERI NË IMPIANT						
Vërejtje: Pozicionet në paramasa përfaqësojnë, furnizimin me material, transportin, shkakimin e materialeve, fuqinë punëtore, aletet e nevojshme, mekanizmin dhe puniminin e pozicionit me të gjitha aktivitet dhe materialët, si dhe shpërndarjen e të gjitha shtrësive të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit						
1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN						
1.1	Mobiliteti dhe rregullimi i punishteve për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	350.00	€	1.00	€ 350.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikimit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	350.00	€	1.00	€ 350.00
1.3	Shënimi i trasës, si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	350.00	€	2.00	€ 700.00
2 PASTRIMI I TERENIT						
2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni, prerja e drunjëve dhe shkuja e tyre dhe zhvendosja e shtyllave. Në këtë pozicion të kalkulohet edhe largimi i materialit të demouar deri në	m'	350.00	€	1.00	€ 350.00
3 PUNËT TOKËSORE						
3.1	Gërmimi i theut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyoqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi deri në 10km. thellësi 50cm	m ³	700.00	€	5.00	€ 3,500.00
3.2	Fornimi, përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² përfshihen edhe kyoqet.	m ²	1400.00	€	1.00	€ 1,400.00
4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS						
4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimit me material guror jokoherent fraksion 60-150mm me bartje, shtrije në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi t=30 cm, minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton. -Sasia e logantur në gjendje të ngjeshur	m ³	420.00	€	15.00	€ 6,300.00
4.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës prej guri të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20 cm, Sasia e logantur në gjendje të ngjeshur	m ³	280.00	€	15.00	€ 4,200.00
					NËNTOTALI III	€ 17,150.00

IV ZGJERIMI DHE REHABILITIMI I RRJETIT EKZISTUES TË KANALIZIMIT						
Kanalizimi në ishatin Sllapuzhan kërkon ndërhyrje për të zgjeruar dhe modifikuar rrjetin ekzistues të kolektorëve. Në këtë kapitull përfshihen të gjitha punimet për ndërtimin e kolektorëve të rinj si dhe për modifikimin e disa prej atyre ekzistues sipas projektit duke përfshirë fiksimin e pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimin fizik të rrethëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet poashtu edhe trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik						
1 Punët përgatitore						
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rrethëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fikal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	500.00	€	1.00	€ 500.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të logaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit. Në rast demtimi duhet të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, etj)	m'	500.00	€	1.00	€ 500.00
2 Punët Demoluese						
2.1	Demolimi i gypave të Kanalizimit dhe ujësjesit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të caktuar Organit Mbrojtës.	m	150.00	€	0.10	€ 15.00
2.2	Demolimi i puselave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të caktuar Organit Mbrojtës.	copë	15.00	€	2.00	€ 30.00
3 Punët tokësore						
3.1	Gërmimi i kanalet për kolektorët kryesor në kat. III-IV të theut, me makinë po edhe me dorë apo pneumatik nëse kërkohet, në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. Në këtë pozicion përfshihen edhe largimi i ujërave me pompim dhe transporti deri në largësi 10 km.	m ³	600.00	€	5.00	€ 3,000.00
3.2	Gërmimi në thellësi mbi 3 m - nëse kërkohet - me pajisje specifike "mbrojtëse nëshqitëse me binarë" (slide rail shoring) duke parandaluar çdo rrezik qoftë për punëtorët e poashtu edhe për shtëpitë përreth.	m ²	10.00	€	5.00	€ 50.00
3.3	Sigurimi i kanalet nga shembja e theut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune sipas detajit në projekt, në të dy anët e kanalet. Sigurimi bëhet për thellësi dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtës në punë. Sasat janë indikatorë dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbrojtës vendos se ku do të apëkohen këto masa.	m'	20.00	€	10.00	€ 200.00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalet me dorë me saktësi ±1cm.	m'	500.00	€	1.00	€ 500.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës 0-16mm në fundin e kanalet anash dhe mbi gypa	m ³	120.00	€	15.00	€ 1,800.00
3.6	Mbushimi dhe planifikimi i kanalet me the të gërmuar paraprakisht	m ²	480.00	€	2.00	€ 960.00
3.7	Transporti i materialit të tapërt deri në deponi deri në 10km dhe shkakimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të caktuar Organit Mbrojtës.	m ³	120.00	€	2.00	€ 240.00
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa nëse ato paraqiten. Logaris bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet të përcjell dhe miratoj organin mbrojtës.	orë pune	15.00	€	2.00	€ 30.00
4 Punët montuese						
Furnizimi dhe vendosja e Gypit PE SN B sipas EN 13476-3 përfshirë transportin, deponimin, montimin, lidhjet, kthesat etj.						
4.1	PE SN B - DN 250 mm - (i brinjëzuar) sipas EN 13476-3.	m'	500.00	€	8.00	€ 4,000.00
5 Punët e betonit dhe armaturës - Puselat për zgjerime dhe By Pass						
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për plakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m ³	4.00	€	100.00	€ 400.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kina të më përpunim sipas detajit	m ³	3.00	€	100.00	€ 300.00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i elementeve (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikues).	m'	20.00	€	40.00	€ 800.00
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø800/700/600mm (elemente të parafabrikues).	copë	12.00	€	40.00	€ 480.00
5.5	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lyrje ankormozive	copë	48.00	€	4.00	€ 192.00
5.6	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej betoni të armuar	copë	12.00	€	20.00	€ 240.00

6 Punët tjera					
6.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	500.00	€ 1.00	€ 500.00
6.2	Pastrimi i kolektorëve ekzistues dhe largimi i mbejeve nga puseta ekzistuese. Për të funksionalizuar të gjithë kolektorët e fshatit pasi nuk ka të dhëna të sakta për gjendjen ekzistuese duhet fillimisht të bëhet pastrimi i tyre nëse kërkohet. (Çmimi i pastrimit të ofrohet për 3000 m gjatësi të rrjetit ekzistues).	komplet	1.00	€ 0.20	€ 0.20
NËNTOTALI IV				€	14,737.20

V. PROCESI I PARA-TRAJTIMIT					
1 Puseta shkarkuese e ujërave nga vërshimet					
1.1	Ndërtimi i pusetës sipas projektit dhe detajit të dhënë nga betoni sipas SN EN 206_1; C30/37; XC4; Dmax32; CI 0,10; C3. Kapaku i pusetës duhet të jetë rrjetë nga çeliku i pandryshkshëm. Në çmim të logaritit edhe armatura rrjetë 20x20cm për muret dhe pllakën e poshtme të pusetës.	copë	1.00	€ 600.00	€ 600.00
2 Shporta hyrëse parandalesë/pasbuesë					
2.1	Ndërtimi i pusetës sipas projektit dhe detajit të dhënë nga betoni sipas SN EN 206_1; C30/37; XC4; Dmax32; CI 0,10; C3. Kapaku i pusetës duhet të jetë rrjetë nga çeliku i pandryshkshëm. Të logaritit armatura rrjetë 20x20cm për muret dhe pllakën e poshtme të pusetës. Në çmim të përfshihet edhe ndërtimi i rrjetës metalike parandalesë si dhe shporta për pastrim.	copë	1.00	€ 800.00	€ 800.00
3 Puseta për reduktimin e gypit hyrës nga DN 250mm në DN 200mm					
3.1	Ndërtimi i pusetës sipas projektit dhe detajit të dhënë nga betoni sipas SN EN 206_1; C30/37; XC4; Dmax32; CI 0,10; C3. me dimensione 1.40 m x 1.40 m dhe thellësi 1.00m. Kapaku i pusetës duhet të jetë rrjetë nga çeliku i pandryshkshëm. Në çmim të logaritit edhe armatura rrjetë 20x20cm për muret dhe pllakën e poshtme të pusetës.	copë	1.00	€ 900.00	€ 900.00
4 Gypa për lidhjen mes këtyre elementeve					
4.1	Furnizimi dhe vendosja e gypave PE SN 8 - Ø200 mm (i brinjëzuar) sipas EN 13476-3 - përfshirë transportin, deponimin, montimin dhe të gjitha lidhëset e nevojshme.	m	18.00	€ 10.00	€ 160.00
NËNTOTALI V				€	2,460.00

VI ETAPAE PARË TRAJTIMIT - FILTRI VERTIKAL					
1 Njësia e parë shlytëse (SIFONI) - ndërtimi i pusetës					
1.1	Ndërtimi i pusetës për njësinë shlytëse (sifonin). Pjesa e parë e pusetës është me kapacitet shlytëzues 10m ³ ndërsa pjesa e dytë e tij është e pajisur me 3 gypa në dalje "temëror". E tërë njësia shlytëse është e ndërtuar nga betoni jo-ujëpërshkues sipas SN EN 206_1; C30/37; XC4; Dmax32; CI 0,10; C3. Armatura rrjetë në dy shtresa për muret është minimum 3 cm në brendi të betonit. Plaka e epërme e pusetës përbëhet nga 4 pjesë nga çeliku i pandryshkshëm për të mundësuar çarjen në pusetë. Lidhjet mes gypave dhe betonit duhet të realizohen si lidhje jo-ujëpërshkuese. Duhet të respektohen saktë kucat projektuese si dhe montimi i mekanizmit (sifonit) sipas projektit. Rrjedha mesatare minimum 180m ³ /h për një zbrazje (flush). Pas zbrazjes nuk duhet të ketë mbeje të efuentit në rrjedhë.	copë	1.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
1.2	Furnizimi i mekanizmit (sifonit) me këto karakteristika: - I qëndrueshëm ndaj mjededit të ujërave të zeza, - I prodhuar nga materiali çelik inox ose PEHD, duke lejuar zbrazjen 100% të rezervuarit, - Të ketë opsionin e rregullimit/tiksimit të lartësisë, - Të sigurojë një rrjedhje minimale prej 180 m ³ /h sipas përshkrimit teknik (kapitulli 4.1 dhe fotot në fq. 13) - do të bëhet vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktues.	copë	1.00	€ 11,000.00	€ 11,000.00
1.3	Instalimi dhe vurja në funksion e mekanizmit (sifonit) dhe njësisë matëse në pusetën e ndërtuar sipas vizaveve të delajura dhe të aprovuara nga Autoriteti Kontraktues.	copë	1.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
2 Sistemi jo-ujëpërshkues (gjeomembrana)					
2.1	Furnizimi dhe vendosja e gjeotekstilit me dendësi minimale 300g/m2. Në çmim të logaritit edhe lidhja dhe ankerimi i saj rreth filtrit (min nga 1m në secilin anë të filtrit).	m ²	1935.00	€ 2.00	€ 3,870.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e sistemit jo-ujëpërshkues me gjeomembranë PEHD ose polipropilen me afërsi anti UV dhe trashësi minimale 1,5 mm e cila duhet të shtrihet mbi gjeotekstilit. Në çmim të logaritit edhe ngjyja (lidhja) si dhe ankerimi i saj rreth filtrit (min nga 1,20m në secilin anë të filtrit). (shih kapitullin 4.4 tek specifikimi teknik dhe foto nr: 8 dhe 9)	m ²	1935.00	€ 8.00	€ 15,480.00
2.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit të lumit (mokuksës) -S/10- për mbrojtjen e gjeomembranës nga carjet dhe shkyerja prej shkëmbinjëve të thapitur nëse kërkohet - kjo shtresë është me trashësi 5 cm dhe vendoset nën gjeomembranë, në lërë sipërfaqen e poshtme të filtrit nëse kërkohet. Aprovohet nga Autoriteti Kontraktues.	m ²	52.50	€ 20.00	€ 1,050.00
3 Materiali për mbushjen e filtrit					
Furnizimi dhe shlyerja e materialit (zhavorit) brenda në filtrë. Mostrat duhet të prezantohen fillimisht pas nënshkrimit të kontratës. Zhavori nuk do të porositet e as të shtrihet në filtrë para aprovimit nga Autoriteti Kontraktues.					
3.1	Zhavori pastër i lumit (shtresa e epërme dhe transitore) 2/4mm - trashësia 30cm	m ³	315.00	€ 25.00	€ 7,875.00
3.2	Zhavori pastër i lumit (shtresa tranzitore) 8/10mm - trashësia 10 cm	m ³	105.00	€ 25.00	€ 2,625.00
3.3	Zhavori pastër i lumit (shtresa e poshtme) 8/10mm - trashësia 20cm + pjerrtësia 1%	m ³	262.50	€ 25.00	€ 6,562.50
3.4	Zhavor nga gurëthyesi ose nga lumi 20/40mm për të mbukuar pjerrtësitë dhe ndarjet mes ftrave - trashësia 20cm. Kjo shtresë instalohet mbi gjeomembranë në lërë gjatësi dhe pjerrtësi e filtrave	m ³	350.00	€ 15.00	€ 5,250.00
4 Gypat shpërndarës					
Furnizimi dhe vendosja e gypave HDPE PE 100 RC - TIP 3 ; PN10 bar - sipas PAS 1075; Gypat janë njështrësor (me mure të plota nga materiali PE 100-RC) dhe përcaktohet në EN 12201-2/ISO 4065) dhe me shtresë mbrojtëse nga PP (polipropileni) në anën e jashtme. Në çmim të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, këndet, etj.					
4.1	Ø250mm	m	82.00	€ 40.00	€ 3,280.00
4.2	Ø200mm	m	40.00	€ 30.00	€ 1,200.00
4.3	Ø160mm	m	118.00	€ 25.00	€ 2,950.00
5 Pllaka/sipërfaqja shpërndarëse					
5.1	Pllaka nën pllakën shpërndarëse për të parandaluar dëmtimin e rërës në filtrë. Pllaka duhet të punohet nga betoni me dimensione 0,50 m x 0,50 m x 0,05 m dhe duhet të vendoset saktësisht nën gypin shpërndarës.	copë	24.00	€ 10.00	€ 240.00
6 Mbatëset metalike të gypave shpërndarës					
6.1	Mbatëset metalike (me gjatësi minimum 1 m) për të përfurcuar gypat shpërndarës por njëheri duke mundësuar edhe përshlyerjen e lartësisë së tyre. Duhet të jenë të pajisur edhe me unazë metalike për t'u përfurcuar përreth gypit.	copë	150.00	€ 10.00	€ 1,500.00
7 Sistemi i drenazhimit në filtrë					
Gypat e drenazhës					
Furnizimi dhe shlyerja e gypave PVC të drenazhës. Këta gypa duhet të jenë të prerë me dimension 0,7mm në çdo 20 cm në të dy anët e poshtme të gypit. Në çmim të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, nivelizimi, lidhja me oxhakun e ajritit etj. (shih kapitullin 4.2, tek Specifikimi Teknik dhe foto nr: 8 dhe 10)					
7.1	PVC Ø110mm	m	515.00	€ 8.00	€ 4,120.00

Oxhak ajrim/ventilimi Furnizimi dhe montimi i gypave të të njëjtë diametër PVC, të cilët janë të pajisur me "kapelë" dhe rrejtë metalike kundër dëmtimit nga brejtësit. (gjatësia e oxhakut 1m)					
7.2	PVC - Ø110mm	copë	45 00	€ 5.00	€ 225.00
Puseta për mbledhjen e efluentit nga drenazhimi					
7.3	Ndërtimi i pusëtës drenazhuese nga betoni sipas SN EN 206_1; C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3 me dimensione 2,10x1,20m. Muret me trashësi 20 cm dhe me rrejtë metalike në mes (15x15cm). Kapaku i pusëtës duhet të jetë rrejtë nga çeliku i pandryshkshëm. Lartësia e pusëtës h=1,20m	copë	3 00	€ 900.00	€ 2,700.00
B Mbjelja me kallamishte					
8.1	Duhet të mbillet fiteri me kallamishte të llojit (Phragmites australis (Cav.) dhe atë 6r rënjë/m2. Këto bimë identifikohen dhe selektohen në natyrë nga autoriteti kontraktues ndërsa furnizimi, transporti dhe mbjelja e tyre bëhet nga punëkryesi. Mbjelja bëhet në vjeshtë ose pranverë dhe ajo duhet të ndodhë në të njëjtën kohë kur impianti vihet në funksion dhe e pranon efluentin. Mbjelja duhet të zgjatë më pak se një javë. Vën e parë mbillen vetëm 75% të sipërfaqeve dhe atë mëth pëkave shkarkuese (shih kapitullin 4.6 tek Specifikimi Teknik dhe foto nr: 13)	copë	6300.00	€ 0.50	€ 3,150.00
NËNTOTALI VI					€ 77,077.50

VII ETAPA E DYTË E TRAJTIMIT - FILTRI-VERTIKAL					
1 Njësia e dytë shtytëse (SIFONI) - nëntimi i pusëtës					
1.1	Ndërtimi i pusëtës për njësinë shtytëse (sifonin). Pjesa e parë e pusëtës është me kapacitet shtytësues 10m ³ ndërsa pjesa e dytë e tij është e pajisur me 2 gypa në dalje "temëror" E të njëjta shtytëse është e ndërtuar nga betoni jo-ujëpërshkues sipas SN EN 206_1; C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3. Armatura rrejtë në dy shtresa për muret është minimum 3 cm në brendi të betonit. Pëllaka e epërme e pusëtës përmbëhet nga 4 pjesë nga çeliku i pandryshkshëm për të mundësuar çajjen në pusëtë. Lidhjet mes gypave dhe betonit duhet të realizohen si lidhje jo-ujëpërshkuese. Duhet të respektohen saktë kuoat projektuese si dhe montimi i mekanizmit (sifonit) sipas projektit. Rrjedha mesatare minimum 180m ³ /h për një zbrazje (flush). Pas zbrazjes nuk duhet të ketë mbetje të efluentit në rrjedhë	copë	1 00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
1.2	Furnizimi i mekanizmit (sifonit) me këto karakteristika: • i qëndrueshëm ndaj rrjedhës të ujërave të zeza, • i prodhuar nga material i çeliku inox ose PEHD duke lejuar zbrazjen 100% të rezervuarit, • Të ketë opsionin e rregullimit/fiximit të lartësisë, • Të sigurojë një rrjedhje minimale prej 180 m ³ /h sipas përshkrimit teknik (kapitulli 4.2.1 dhe fotot në fq. 13) - do të bëhet vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktues.	copë	1 00	€ 10,000.00	€ 10,000.00
1.3	Instalimi dhe vija në funksion e mekanizmit (sifonit) dhe njësia matëse në pusëtën e ndërtuar sipas vizatimeve të delapjara dhe të aprovuara nga Autoriteti Kontraktues.	copë	1 00	€ 500.00	€ 500.00
2 Sistemi jo-ujëpërshkues (geomembrana)					
2.1	Furnizimi dhe vendosja e gjeotekstilit me dendësi minimale 300g/m ² . Në cmim të logaritit edhe lidhja dhe ankerimi i saj rreth fitrit (min nga 1m në secilin anë të fitrit)	m ²	1290.00	€ 2 00	€ 2,580.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e sistemit jo-ujëpërshkues me geomembranë PEHD ose polipropilen me aftësi anëti UV dhe trashësi minimale 1,5 mm e cila duhet të shtërhet mbi gjeotekstil. Në cmim të logaritit edhe ngjitja (lidhja) si dhe ankerimi i saj rreth fitrit (min nga 1,20m në secilin anë të fitrit). (shih kapitullin 4.4 tek specifikimi teknik dhe foto nr: 8 dhe 9)	m ²	1290.00	€ 8 00	€ 10,320.00
2.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit të lumit (mokuksës) -5/10- për mbrojtjen e geomembranës nga carjet dhe shkyerja prej shkëmbinjëve të thepisur nëse kërkohet - kjo shtresë është me trashësi 5 cm dhe vendoset nën geomembranë, në tërë sipërfaqen e poshtme të fitrit nëse kërkohet. Aprovohet nga Autoriteti Kontraktues.	m ²	35.00	€ 20.00	€ 700.00
3 Materialet për mbushjen e fitrit					
Furnizimi dhe shtrirja e materialit (zhavorit) brenda në fitër. Mostrat duhet të prezantohen fillimisht pas nënshkrimit të kontratës. Zhavori nuk do të porositet e as të shtrihet në fitër para aprovimit nga Autoriteti Kontraktues.					
3.1	Rërë e pastër e lumit (shtresa e epërme) Ø2mm - trashësia 30cm	m ³	210.00	€ 20.00	€ 4,200.00
3.2	Zhavor i pastër i lumit (shtresa tranzitore) 2/4mm - trashësia 10cm	m ³	70.00	€ 20.00	€ 1,400.00
3.3	Zhavor i pastër nga lumi (ose nga gurëthyesi) 4/8mm - trashësia 20cm + 1% pjerrtësia	m ³	175.00	€ 20.00	€ 3,500.00
3.4	Zhavor i pastër nga lumi (ose nga gurëthyesi) 20/40mm për të mbuluar pjerrtësitë dhe ndarjet mes filtrave - trashësia 20cm. Kjo shtresë instalohet mbi geomembranë në tërë gjatësitë dhe pjerrtësitë e filtrave	m ³	75.00	€ 15 00	€ 1,125.00
4 Gypat shpërndarës					
Furnizimi dhe vendosja e gypave HDPE PE 100 RC - TIP 3 ; PN10 bar - sipas PAS 1075; Gypat janë njështrësor (me mure të plota nga materiali PE 100-RC sipërcaktohet në EN 12201-2/BO 4065) dhe me shtresë mbrojtëse nga PP (polipropileni) në anën e jashtme. Në cmim të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, këndet, mbyllëset eç.					
4.1	Ø200mm	m	75.00	€ 30 00	€ 2,250.00
4.2	Ø90mm	m	377.00	€ 10 00	€ 3,770.00
7 Sistemi i drenazhimit brenda në fitër					
Gypat e drenazhimit Furnizimi dhe shtrirja e gypave PVC të drenazhës. Këta gypa duhet të jenë të prerë me dimension 0,7mm në cdo 20 cm në të dy anët e poshtme të gypit. Në cmim të përfshihet edhe transporti, deponimi, lidhëset, montimi, nivelizimi, lidhja me oxhakun e ajrimit eç. (shih kapitullin 4.2. tek Specifikimi Teknik dhe foto nr: 8 dhe 10)					
7.1	PVC Ø90mm	m	340.00	€ 5 00	€ 1,700.00
Oxhak ajrim/ventilimi Furnizimi dhe montimi i gypave të të njëjtë diametër PVC, të cilët janë të pajisur me "kapelë" dhe rrejtë metalike kundër dëmtimit nga brejtësit. (gjatësia e oxhakut 1m)					
7.2	PVC - Ø110mm	copë	30 00	€ 5 00	€ 150.00
Puseta për mbledhjen e efluentit nga drenazhimi					
7.3	Ndërtimi i pusëtës drenazhuese nga betoni sipas SN EN 206_1; C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3 me dimensione 2,10x1,20m. Muret me trashësi 20 cm dhe me rrejtë metalike në mes (15x15cm). Kapaku i pusëtës duhet të jetë rrejtë nga çeliku i pandryshkshëm. Lartësia e pusëtës h=1,20m	copë	2 00	€ 800.00	€ 1,600.00
B Mbjelja me kallamishte					
8.1	Duhet të mbillet fiteri me kallamishte të llojit (Phragmites australis (Cav.) dhe atë 6r rënjë/m2. Këto bimë identifikohen dhe selektohen në natyrë nga autoriteti kontraktues ndërsa furnizimi, transporti dhe mbjelja e tyre bëhet nga punëkryesi. Mbjelja bëhet në vjeshtë ose pranverë dhe ajo duhet të ndodhë në të njëjtën kohë kur impianti vihet në funksion dhe e pranon efluentin. Mbjelja duhet të zgjatë më pak se një javë. Vën e parë mbillen vetëm 75% të sipërfaqeve dhe atë mëth pëkave shkarkuese (shih kapitullin 4.6 tek Specifikimi Teknik dhe foto nr: 13)	copë	4200.00	€ 0.50	€ 2,100.00
NËNTOTALI VI					€ 48,395.00

VIII KANALET INFILTRUESE					
Në dalje të implantit (nga kanali matës) do të ndërtohet kanali infiltues deri tek përrocka e fshatit. Kanali është me gjerësi 1m, thellësi 0.5m dhe gjatësi					
1	Hapja/gërmimi i kanalit me thellësi 0.5 m dhe gjatësi 1m	m ³	25.00	€ 5.00	€ 125.00
2	Mbushja e kanalit me gurë të thyer 20/40mm	m ³	25.00	€ 15.00	€ 375.00
				NËNTOTALI VIII	€ 500.00

IX SISTEMI I BY-PASS-IT					
1 Të gjitha punimet për hapjen e kanalit, shtrirjen e gypit, ndërtimin e pusetaeve si dhe të gjitha punëve tjera (lidhëset, montimi, nivelizimi, transporti etj.)					
1.1	Hapja/gërmimi i kanalit për BY - PASS me gjerësi 0.6m dhe thellësi mesatare 1.20m dhe gjatësi 150m.	m ³	108.00	€ 5.00	€ 540.00
2	Furnizimi, dhe montimi i gypave PE SN 8; sipas EN 13476-3 përshirë transportin, deponimin, montimin, lidhjen, këndet etj.				
2.1	PE SN 8 - Ø200mm	m	150.00	€ 6.00	€ 900.00
3	Pusetat për By-pass dhe për lidhjet e gypave				
3.1	Pusetat brenda dhe reth filtrave (P-01 deri tek P-08) duhet të punohen si puseta jo-ujëpërshkuese me dimensione 1.20m x 1.20m, e sidomos lidhjet e gypit në puseta. Poashtu janë edhe 3 puseta për By-Pas BPO1 - BP-03				
	Nëse këto puseta jo-ujëpërshkuese të parrfabrikuara nuk mund të prodhohen në Kosovë dhe nuk mund të sigurohen nga jashtë, atëherë ato duhet të ndërtohen direkt në vend-punishje nga betoni sipas SN EN 206_1_C30/37; XC4; Dmax32; Cl0.10; C3; Trashësia e mureve 20cm, thellësia mesatare	copë	11.00	€ 650.00	€ 7,150.00
				NËNTOTALI VIII	€ 6,590.00

X RRUGËT DHE PJESET TJERA TË NEVOJSHME					
1 Rrugët					
1.1	Shtimi i rrugëve për hyrje dhe zyre brenda në implant. Rrugët duhet të shtrohen me zavor si dhe të bëhet ngjeshja e tyre. Trashësia e shtresës së zavorit minimum 20cm.	m ³	290.00	€ 15.00	€ 4,350.00
2 Rrënoja dhe dera					
2.1	Ndërtimi i rrënojeve me shylla betoni 12x12x220 cm ose shylla të hekurit 4x4x220 cm (çdo 3m), me rreze prej tejt të zinguar Ø 2 mm dhe telave me gjemba (sipas detajit). Në çmim të përfshihet edhe themelet nga betoni (0.3 X 0.3 X 0.5m) për shylla.	m	260.00	€ 20.00	€ 5,200.00
2.2	Ndërtimi i derës metalike të rrënojeve me dimensione 350x220 cm (sipas detajit)	copë	1.00	€ 450.00	€ 450.00
3 Shkallët					
3.1	Në pjerrtësitë mes filtrave dhe në mes rrugëve në implant duhet të ndërtohen shkallët për qasje të lehtë. Shkallët me dimensione b/h (30/20cm) dhe gjerësi 1,20m. Materialet është gurë natyral i përpunuar përkrah të terracës ose nga betoni.	copë	42.00	€ 10.00	€ 420.00
4 Rrafshimi i terrenit					
4.1	Pas përfundimit të punimeve, punishja duhet të rrafshohet, të mbulohet me një shtresë të hollë të dheut humusor dhe të mbillet me bar të cilësia së lartë. Në çmim të llogarit edhe mbjelja e 60 fidaneve të reja dekorative dhe adekuatë për lokacionin në fshat.	m ²	250.00	€ 3.00	€ 750.00
5 Furnizimi me ujë					
5.1	Gjatë ndërtimit të implantit, punishja duhet të furnizohet me ujë përkohësisht (për testimin e sistemit jo-ujëpërshkues, pastrimin e terrenit dhe pajisjeve etj.)	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
5.2	Në implant duhet të ndërtohen edhe dy kyçe dhe të instalohen dy rubineta (të mos ngrihen gjatë periudhës dimërore) për furnizim të vazhdueshëm me ujë. Kyçja duhet të bëhet në ujësjellësin e fshatit (gjatësia rreth 400m)	komplet	1.00	€ 250.00	€ 250.00
6 Furnizimi me rrymë					
6.1	Furnizimi punishjes me energji elektrike për nevojat e ndryshme ditore gjatë periudhës ndërtimore. (furnizimi elektrik mund të bëhet me generator apo me kyçe të përkohëshme në rrejet ekzistues)	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
7 Muri mbrojtës nga gurët gabione për mbrojtje nga rrëshqitja e terrenit					
7.1	Në pjerrtësitë e mëdha në mes hapësirës së paratrazimit dhe etapës së parë të implantit si dhe pjesës tjetër të parcelës duhet të ndërtohet mur mbrojtës i çili do të parandalonte mundësinë e rrëshqitjes së terrenit të pjerrtë. Muri do të ndërtohet me gabione me gurë të fraksioneve të mëdha. (L/B = 1.00/2.00 m; H=1.0m). Vetëm me aorovim të organtit mbikëqërës.	m ³	65.00	€ 80.00	€ 5,200.00
8 Matjet e efuentit					
8.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanalit për matjen e efuentit me pajisjen për matje dhe rezhistim. Me aprovimin e Autoritetit Kontraktues.	copë	1.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
9 Projekt i ekzekutuar (ABD)					
9.1	Përpilimi i dokumentacionit teknik për punët e ekzekutuesve me të gjitha elementat e projektit detaj dhe dorëzimi tek investitori. (As Built Drawings) në 3(tër) kopje fizike 1 (një) kopje elektronike.	komplet	1.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
9 Pajisjet					
9.1	Furnizimi me pajisjet bazike për operim: një grabujë, lopatë, shalë (pajisje kopshli), fetore, laps etj	komplet	1.00	€ 250.00	€ 250.00
9.2	Testimi dhe aprovimi i materialeve/pajisjeve. Kompania ndërtimore është përgjegjëse për sigurimin e ujit, matjen e mostrave të betonit dhe sigurimin e pajisjeve tjera nëse kërkohen nga Autoriteti Kontraktues - shih kapitullin 8 tek specifikimin teknik	komplet	1.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
				NËNTOTALI X	€ 23,870.00

